

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

## Rekonštrukcia športovej infraštruktúry

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 18. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

IČO:

56372442

IČ DPH:

SK2122292007

Projektant:

Ing.arch. Miloš Hájnik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	121 658,60
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>121 658,60</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	121 658,60	20,00%	24 331,72

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>145 990,32</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

## Rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Dátum: 18. 9. 2024  
Projektant: Ing. arcn. MILOS  
Spracovateľ: Hájnik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>121 658,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	113 101,55
1 - Zemné práce	4 844,17
2 - Zakladanie	11 995,10
5 - Komunikácie	28 366,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	64 930,31
99 - Presun hmôt HSV	2 965,35
M - Práce a dodávky M	8 083,05
21-M - Elektromontáže	7 883,05
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	200,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	474,00

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **121 658,60**

# ROZPOČET

Stavba:

## Rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 04011 Košice

Dátum: 18. 9. 2024  
Projektant: ing. arcn. MILOS Hájnik  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**121 658,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 113 101,55

D 1 Zemné práce 4 844,17

1	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	106,000	3,20	339,20
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	17,656	104,70	1 848,58
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,656	6,03	106,47
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	17,656	15,18	268,02
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,656	3,20	56,50
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,859	23,71	2 225,40

D 2 Zakladanie 11 995,10

7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	4,665	97,35	454,14
8	K	271563001.S	Násyp so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	29,469	97,50	2 873,23
9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm hrúbky 100 mm	m3	58,368	85,86	5 011,48
10	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	9,248	182,88	1 691,27
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	589,375	1,09	642,42
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	601,163	2,20	1 322,56

D 5 Komunikácie 28 366,62

13	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy lepením, vrát. čiarovania a kremičitého piesku	m2	589,375	26,09	15 376,79
14	M	284170005200.S	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 20 mm ± 2 mm	m2	589,375	22,04	12 989,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64 930,31

15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	108,000	15,20	1 641,60
16	M	592170001500.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x250 mm, farebný	ks	109,080	3,02	329,42
17	K	936106111.S	Dodávka a montáž celej mantinelovej konštrukcie z hliníkových profilov vrátane rohových stĺpikov	m	97,000	155,81	15 113,57
18	K	936106112.S	Dodávka a montáž mantinelových panelov na hliníkových rámoch	m	97,000	308,90	29 963,30
19	K	936106112.S1	Dodávka a montáž vstupných dvierok v mantinelovom systéme	ks	1,000	660,60	660,60
20	K	936106112.S2	Dodávka a montáž Al madla na hornú hranu mant.systému	m	97,000	28,90	2 803,30
21	K	936106112.S3	Dodávka a montáž prenosných mantinel.modulov do futbalových brán z hliníka	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
22	K	936106112.S4	Dodávka a montáž ochrannej konštrukcie zo stĺpikov z hliníka a PP sietí 45/3 mm zelenej farby vrátane spojovacieho a závesného materiálu	m	97,000	46,12	4 473,64
23	K	978011111.S	Dodávka a montáž stĺpikov pre tenis a volejbal, vrátane sietí a sady na napínanie sietí	ks	4,000	505,00	2 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	978011121.S	Dodávka a montáž streetballových stĺpov na kotvenie, dosky 120/90 cm a obručí s reťazou	ks	1,000	2 880,00	2 880,00
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,130	18,00	1 082,34
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,260	0,52	62,54
D 99			Presun hmôt HSV				2 965,35
27	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	131,501	22,55	2 965,35
D M			Práce a dodávky M				8 083,05
D 21-M			Elektromontáže				7 883,05
28	K	210150001.S	Revízia elektronických zariadení	ks	1,000	360,00	360,00
29	K	210193001.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 1	ks	1,000	38,90	38,90
30	M	357110000400.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 1 DIN00 VV 1/1x160A P2	ks	1,000	790,00	790,00
31	M	358220042500.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	22,50	22,50
32	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	4,000	5,70	22,80
33	M	358990000100	Kryt svoriek IP20 pre výkonové ističe 3P do 250 A	ks	1,000	30,09	30,09
34	K	210193003.S	Rozvádzač RST	ks	1,000	147,82	147,82
35	K	210201600.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	ks	4,000	21,05	84,20
36	M	405110000100	Držiak reflektora nadstavec na stĺp.	ks	4,000	45,20	180,80
37	M	405110000200	Svietidlo LED 151W 17360lm/765 ECG IP65 50° šedé	ks	4,000	765,44	3 061,76
38	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	107,000	2,87	307,09
39	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	101,650	2,95	299,87
40	M	111630000300.S	Lak Asfaltový na izoláciu spojov	t	0,010	2 002,00	20,02
41	K	210810046.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x240	m	110,000	9,89	1 087,90
42	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	110,000	0,99	108,90
43	M	286130000010	Káblové chráničky - rúrky fx20 NAV	m	110,000	1,16	127,60
44	K	210810057.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x150+70	m	35,000	6,00	210,00
45	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm <sup>2</sup>	m	35,000	26,20	917,00
46	M	2861300000105	Káblové chráničky rúrky fx 32NAV	m	35,000	1,88	65,80
D 60-M			Geodetické a kartografické práce a služby				200,00
47	K	960011010.S	Stabilizácia geodetických bodov povrchovou značkou	bod	10,000	20,00	200,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				474,00
48	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	33,00	330,00
49	M	345210000500.S	Podružný materiál pre elektromontážne práce	ks	1,000	144,00	144,00