

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: JPPRMG25002  
Stavba: **Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce**

JKSO:  
Miesto: Betlanovce

ČS:  
Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PS9-HVAR s.r.o.

IČO: 54394465  
IČ DPH: SK2121655921

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>142 215,95</b>
---------------------	--	--	-------------------

---

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	23,00%	<b>142 215,95</b>	<b>32 709,67</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>174 925,62</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: JPPRMG25002

**Stavba:** Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Miesto: **Betlanovce**

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>142 215,95</b>	<b>174 925,62</b>
<b>SO-01</b>	<b>Multifunkčné ihrisko</b>	128 351,55	157 872,41
<b>SO-01 ELI</b>	<b>Osvetlenie ihriska</b>	8 889,70	10 934,33
<b>SO-02</b>	<b>WC IMOBILNÝ</b>	4 974,70	6 118,88

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-01 - Multifunkčné ihrisko**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

ČS:

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PS9-HVAR s.r.o.

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**128 351,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	128 351,55	23,00%	29 520,86

**Cena s DPH**

**v EUR**

**157 872,41**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-01 - Multifunkčné ihrisko**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**128 351,55**

D2 - Demontáže

285,14

HSV - Práce a dodávky HSV

93 760,66

1 - Zemné práce

17 286,46

2 - Zakladanie

9 995,72

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 785,60

5 - Komunikácie

37 764,91

8 - Rúrové vedenie

579,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 415,64

99 - Presun hmôt HSV

9 922,28

PSV - Práce a dodávky PSV

33 611,66

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

33 611,66

M - Práce a dodávky M

694,09

33-M - Montáže, doprava, zariadenia, iné práce súvisiace zo stavbou.

352,35

96-M - Geodetické a kartografické práce

341,74

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-01 - Multifunkčné ihrisko**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**128 351,55**

D	D2	Demontáže					285,14
1	K	Pol87	Demontáž povodného oplotenia multifunkčného ihriska a mantinelov	m2	106,000	2,69	285,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					93 760,66
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------

2	K	121101111	Odstránenie starej antuky, trávín, kameniva s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	186,000	1,34	249,24
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	124,000	4,39	544,36
4	K	162601151	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.3 do 1000 m	m3	310,000	2,95	914,50
5	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	310,000	1,88	582,80
6	K	171201201	Uloženie starej antuky na skládky do 100 m3	m3	186,000	4,93	916,98
7	K	171209001	Poplatok za skladovanie zemina a kamenivo (17 05)	t	353,400	5,10	1 802,34

D	1	Zemné práce					17 286,46
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------

8	K	113202111.S	Vytrhanie obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	106,000	2,94	311,64
9	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, - 0,06900t	m	106,000	3,66	387,96
10	K	131201201	Výkop jamy pre revíznú šachtu priebežnú a vsakovaciu jamu v hornine 3, do 100 m3	m3	11,800	22,22	262,20
11	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,880	79,16	465,46
12	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,880	15,85	93,20
13	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (obr.)+ ryha elektro	m3	117,257	44,43	5 209,73
14	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	117,257	12,43	1 457,50
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 300 m	m3	117,257	4,57	535,86
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku ornice po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	117,257	0,44	51,59
17	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	117,257	10,42	1 221,82
18	K	171151101	Ručné hutnenie umelej trávy malým valcom do 80kg	m2	538,080	1,51	812,50
19	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	117,257	4,37	512,41
20	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	196,000	0,43	84,28
21	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	6,056	9,31	56,38
22	K	180405113	Zapieskovanie trávniku pieskom	m2	538,080	6,60	3 551,33
23	M	5815123000	Piesok kremičitý UTST3 B	t	10,331	114,55	1 183,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	196,000	0,59	115,64
25	M	103110000100.S	Humózna zemina	t	27,171	35,83	973,54

D 2 Zakladanie 9 995,72

26	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia drenáže (potrubia) a vsakovacej jamy výplne z geotextílie	m2	292,920	1,76	515,54
27	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	350,000	1,63	570,50
28	K	271571111	Zrovnavacia a vyplňová vrstva pod geotextíliu z fr.4/8	m3	12,760	35,85	457,45
29	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	21,692	19,88	431,24
30	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,656	123,96	825,08
31	K	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,600	13,95	273,42
32	K	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	19,600	4,55	89,18
33	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele volné	t	0,765	1 737,28	1 329,02
34	K	275362521	Zabetonovanie kotevných puzdier a ukotvenie platní stĺpov do základových pätiiek	ks	36,000	20,43	735,48
35	M	55343000861.4	Kotevná platňa mantinelového systému, oceľ, žiarovo zinkovaná, montážne skrutky	ks	30,000	27,73	831,90
36	M	55343000861.1	Púzdro basketbalového koša 2ks	ks	2,000	25,23	50,46
37	M	5534370200	Púzdro pre tenisový/volejbalový stĺp	ks	4,000	26,77	107,08
38	K	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	538,080	0,51	274,42
39	M	6936652400	Geotextílie netkané polypropylénové pp 200	m2	600,000	3,43	2 058,00
40	K	457571217.S	Filtračné vrstvy trativodu z ťaženého hrubého kameniva bez zhutnenia, zrnitosti od 63 do 125 mm bez úpravy + vsak jama	m3	41,880	34,55	1 446,95

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 785,60

41	K	3381711131	Osadzovanie stĺpika oceľového mantinelového výšky do 2 m do kotevnej platne	ks	10,000	15,67	156,70
42	M	553510030801.2	Stĺp mantinelového systému, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 1,25 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukpaním, plastová krytka	ks	10,000	97,35	973,50
43	K	3381711231	Osadzovanie stĺpika oceľového mantinelového výšky nad 2 m do 4 m, do kotevnej platne	ks	20,000	18,47	369,40
44	M	553510030801.1	Stĺp mantinelového systému, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 4,0 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukpaním, plastová krytka	ks	20,000	161,34	3 226,80
45	K	3381711232	Osadzovanie stĺpika oceľového mantinelového, rohového, výšky nad 6 m, do kotevnej platne	ks	4,000	20,24	80,96
46	M	553510030801.3	Stĺp mantinelového systému - rohový, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 6,0 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukpaním, plastová krytka	ks	4,000	224,02	896,08
47	K	338950105	Osad. kolov.konštr. vzperný oceľový profil zavetrenie rohových stĺpov 60/30/2	ks	10,000	80,25	802,50
48	M	0521422100	Vzperný oceľový profil zavetrenia rohových stĺpov 60/30/2 mm	ks	8,000	27,88	223,04
49	M	0521422100b	Vzperný oceľový priečny profil zavetrenia vstupných brán 60/30/2 mm	ks	2,000	28,31	56,62

D 5 Komunikácie 37 764,91

50	K	000405116	Montažv čiary multifunkčných ihrísk - dodávka	mb	278,740	3,72	1 036,91
51	M	284170006800.1	Čiara - pre umelý trávnik výška vlasu 20, farba - žltá, šírka 50 mm, dĺžka v jednom balení 25 m	mb	72,000	2,28	164,16
52	M	284170006800.2	Čiara - pre umelý trávnik výška vlasu 20, farba - biela, šírka 50 mm, dĺžka v jednom balení 25 m	mb	206,740	2,28	471,37
53	M	284170006900.1	Podleповacia páska pre umelú trávu 20 mm, PP + PE, páska C 345 (30 cm x 100 m)	mb	460,740	1,56	718,75
54	M	284170007300.1	Lepidlo pre umelý trávnik, PU,R 202 (17,1 kg)	ks	12,000	73,23	878,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	564201111.S.1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	538,080	4,50	2 421,36
56	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	34,433	21,94	755,46
57	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	538,080	6,54	3 519,04
58	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	86,093	28,70	2 470,87
59	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m2	538,080	9,63	5 181,71
60	M	284170005201	Umelá tráva viacúčelová, výška vlasu 20 mm	m2	538,080	21,88	11 773,19
61	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 100 m2	m2	121,000	16,01	1 937,21
62	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	123,420	15,91	1 963,61
63	K	5s64782111.S	Podklad alebo kryt pod dlažbuz kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	121,000	22,82	2 761,22
64	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-63 mm	t	41,140	17,40	715,84
65	K	Pol36	Príplatok za rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania.	m2	538,080	0,69	371,28
66	K	Pol37	Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 30MPa/pod zalievaním vodou!!!!!!	m2	538,080	1,16	624,17

D 8 Rúrové vedenie 579,83

67	K	894431134	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. do 2000mm	ks	1,000	31,28	31,28
68	M	2866111421	Šachtové dno DN 160 priebežné	ks	1,000	115,64	115,64
69	M	5923002299	Revízna šachta DN400/160/1500 s plast poklopom	ks	1,000	123,92	123,92
70	K	895931111	Dopojenie kanalizácie vrátane tvaroviek	ks	1,000	308,99	308,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 415,64

71	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	179,980	7,90	1 421,84
72	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	180,000	4,49	808,20
73	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky z betónu prostého tr. C 16/20	m3	16,110	144,90	2 334,34
74	K	961043111.S	Búranie pôvodného chodníka a príľahlých komunikácií okolo budovy, základu nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,750	122,79	1 074,41
75	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 1 km	t	17,560	17,35	304,67
76	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,560	15,18	266,56
77	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	102,81	205,62

D 99 Presun hmôt HSV 9 922,28

78	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	487,342	20,36	9 922,28
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 33 611,66

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 33 611,66

79	K	767137511.1	Montáž mantinelovej výplne, 3000x1250x6 mm, biela plasthliniková doska	m	90,000	26,21	2 358,90
80	M	606210000111	Mantinelový systém multifunkčného ihriska, plasthliniková doska 6mm C/C, šxlxhr 3000x1250x6 mm,	m	90,000	173,92	15 652,80
81	M	60557318s00	Spjovacie materiál pre montáž mantinelov	kpl	1,000	336,05	336,05
82	K	767164111.S	Montáž madla kompozitného nitovaním	m	90,000	5,62	505,80
83	M	631260001030.S	Madlo na mantinel, dĺžky 3000 mm	m	90,000	11,39	1 025,10
84	K	767911141	Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m2	293,500	4,69	1 376,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	3199106h037	Spojovací materiál na montáž siete-svorky , lano, šnúra, karabinky, úchytky	kpl	1,000	251,55	251,55
86	M	313910000412	Ochranná sieť zelená, PE, hr. 3mm, veľkosť oka 45/45mm, výška do 4,0m	m2	293,500	6,52	1 913,62
87	K	767920270	Montáž a osadenie doplnkov oceľových konštrukcií ( bránky, ....)	ks	10,000	127,72	1 277,20
88	M	553510014701	Futbalová brána, 4x2/0,8x1 m, galvan. oceľ, kotvená do pevnej podlahy, vrátane siete	ks	2,000	1 153,89	2 307,78
89	M	55343000863.1	Basketbalový kôš jednotlípový, 100x100 mm, dosah L=1,25 m, oceľ galvan.	ks	2,000	689,97	1 379,94
90	M	55343000863.2	Basketbalová doska Extra, Laminát, 0,9x1,2 m, laminát, biela	ks	2,000	184,14	368,28
91	M	55343000863.3	Basketbalová obruč, zinkovaná, 12 úchytiak	ks	2,000	99,21	198,42
92	M	55343000863.4	Basketbalová retiazka, 12 úchytiak	ks	2,000	35,72	71,44
93	M	55343000864.1	Volejbalové stĺpy univerzálne hliníkové, profil ovál 120x100 mm, plynule nastaviteľná výška	set	1,000	802,94	802,94
94	M	313910000414	Volejbalová sieť, turnajová čierna s antenkami	ks	1,000	64,48	64,48
95	M	313910000415	Tenisová sieť, hrúbka vlákna 2mm, polyetylén - čierna	ks	1,000	125,15	125,15
96	M	6059501000	Materiál pre kotvenie basketbalového koša, bránky	kpl	1,000	75,83	75,83
97	K	767920270g	Montáž vrat a vratok k mantinelovému systému multif. ihriska osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2,	ks	2,000	179,68	359,36
98	M	553510010700.S	Brána dvojkridlová, úprava ZN+PVC, výplň zvaraná sieť 50x50 mm, farba RAL	ks	2,000	1 256,14	2 512,28
99	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	17,360	37,34	648,22
D M Práce a dodávky M							694,09
D 33-M Montáže, doprava, zariadenia, iné práce súvisiace zo stavbou.							352,35
100	K	331060224	Pojazdná plošina/lešenie na montáž ochrannej siete	kpl	1,000	352,35	352,35
D 96-M Geodetické a kartografické práce							341,74
101	K	960101001.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty s priestorovou skladbou	bod	14,000	24,41	341,74

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-01 ELI - Osvetlenie ihriska**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

ČS:

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PS9-HVAR s.r.o.

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**8 889,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	8 889,70	23,00%	2 044,63

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 934,33**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-01 ELI - Osvetlenie ihriska**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**8 889,70**

M - Práce a dodávky M

7 946,05

21-M - Elektromontáže

5 278,62

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 667,43

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

328,45

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

615,20

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-01 ELI - Osvetlenie ihriska**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 889,70**

D M Práce a dodávky M

7 946,05

D 21-M Elektromontáže

5 278,62

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20	m	110,000	1,72	189,20
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	110,000	0,79	86,90
3	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	20,000	2,19	43,80
4	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	20,000	2,02	40,40
5	K	210010110.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	1,500	2,97	4,46
6	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	1,500	2,33	3,50
7	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	17,000	1,30	22,10
8	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	10,000	2,08	20,80
9	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,66	7,66
10	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 3 moduly	ks	1,000	23,30	23,30
11	K	210193072.S2	Montáž a zapojenie zásuvkovej rozvodnice	ks	1,000	19,16	19,16
12	M	354777878100.ZR	Zásuvková rozvodnica iROS 11/FI-26 2x230V 1x16A+1x32A/400V 5P istená s chráničom	ks	1,000	145,31	145,31
13	K	210193098.SRV O	Rozvádzače verejného osvetlenia RVO vrátane osadenia a komplet montáže	ks	1,000	166,14	166,14
14	M	357120022150.RVO	Rozvádzač verejného osvetlenia RVO-F403, plastová pilierová skriňa typu OS 40x80 F403 +4HR+MP, vrátane komplet príslušenstva, vid' prílohu P2	ks	1,000	873,97	873,97
15	K	210201762.S	Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelný zdroj	ks	8,000	12,30	98,40
16	M	348370000900.S VLF	Svietidlo na výložník LED Flood Light 240W, IP66	ks	8,000	195,47	1 563,76
17	K	210201964.S	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	8,000	24,70	197,60
18	K	210204105.S	Výložník oceľový dvojamenný - do hmotn.70 kg	ks	4,000	33,46	133,84
19	M	316770002200.S VD	Výložník dvojamenný oceľový	ks	4,000	78,71	314,84
20	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	166,000	1,83	303,78
21	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	100,000	1,97	197,00
22	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	36,000	3,82	137,52
23	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	36,000	1,05	37,80
24	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	36,000	2,46	88,56
25	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	36,000	0,75	27,00
26	M	M1100111	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	98,40	98,40
27	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	138,000	0,59	81,42
28	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	138,000	1,18	162,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	2,000	0,67	1,34
30	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	2,000	1,71	3,42
31	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	24,000	0,99	23,76
32	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	24,000	3,89	93,36
33	K	220260103.S	Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do priprav. lôžka, zapojenie, od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	4,000	13,28	53,12
34	M	345410013101	Krabica ACIDUR 3 IP 67 s lamelovými vývodkami, 125x106x45 4P/4-svorky	ks	4,000	3,54	14,16

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 667,43

35	K	4600703430.S142	Jama pre pilierový rozvádzač, ručne kopaná v zemine tr. 3 - 4	ks	1,000	64,50	64,50
36	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3-4	m	113,000	16,69	1 885,97
37	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	9,000	11,91	107,19
38	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	113,000	0,71	80,23
39	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	113,000	0,16	18,08
40	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3-4	m	113,000	3,62	409,06
41	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	2,56	102,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 328,45

42	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	29,45	235,60
43	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	18,57	92,85

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 615,20

44	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	ks	1,000	95,29	95,29
45	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,000	289,50	289,50
46	K	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov, pracovná plošina	ks	1,000	230,41	230,41

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-02 - WC IMOBILNÝ**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

ČS:

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PS9-HVAR s.r.o.

IČO:

54394465

IČ DPH:

SK2121655921

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 974,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 974,70	23,00%	1 144,18

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 118,88**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-02 - WC IMOBILNÝ**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 974,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 268,83

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

87,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

338,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

842,71

PSV - Práce a dodávky PSV

3 400,27

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 852,01

763 - Konštrukcie - drevostavby

82,49

766 - Konštrukcie stolárske

409,91

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

299,19

781 - Obklady

618,28

784 - Maľby

138,39

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

305,60

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia športovej infraštruktúry Betlanovce

Objekt:

**SO-02 - WC IMOBILNÝ**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 17.10.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: PS9-HVAR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 974,70**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 268,83

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 87,94

1	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	2,366	37,17	87,94
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 338,18

2	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien a stropov penetráciou základnou	m2	58,640	3,74	219,31
3	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	5,200	14,17	73,68
4	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	5,200	8,69	45,19

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 842,71

5	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného, na maltu vápennú alebo vápenocementovú, -2,500 t	m3	2,310	39,51	91,27
6	K	974031669.S	Vysekanie káps, rýh v teh. murive pre vŕahov. nosníkov do hĺbky 150 mm, pri výške nosníka do 450 mm, -0,12900t	m	1,300	18,10	23,53
7	K	974032668.S	Vysekanie otvoru v stenách a priečkach	m	5,300	10,11	53,58
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,403	15,49	99,18
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	6,403	75,54	483,68
10	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	91,47	91,47

D PSV Práce a dodávky PSV 3 400,27

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 852,01

11	K	725110814.S	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	1,000	8,94	8,94
12	K	725119402.S	Montáž záchodovej misy keramickej - WC	ks	1,000	31,38	31,38
13	M	642350001500.S	Záchodová misa keramickej pre WC	ks	1,000	345,57	345,57
14	K	725149705.S	Montáž predstenového systému záchodov do predsadenej steny	ks	1,000	60,31	60,31
15	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	466,50	466,50
16	K	725210822.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	1,000	8,78	8,78
17	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	45,00	45,00
18	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	1,000	72,50	72,50
19	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny	súb.	1,000	13,78	13,78
20	K	725241113.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej	ks	1,000	75,74	75,74
21	M	554230000900.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami	ks	1,000	217,10	217,10
22	K	725839225.S	Montáž batérií sprchovej, umyvadlovej	ks	2,000	21,53	43,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	551450002000.S	Batéria vaňová - sprchová termostatická	ks	1,000	384,88	384,88
24	M	551450003500.S	Batéria umývadlová	ks	1,000	63,18	63,18
25	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	2,000	4,99	9,98
26	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,167	31,77	5,31
D 763			Konštrukcie - drevostavby				82,49
27	K	763126602.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska impregnovaná H2 12.5 mm do malty sádrovej	m2	3,450	23,91	82,49
D 766			Konštrukcie stolárske				409,91
28	K	766662305.S	Montáž dverí vchodových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,000	18,73	112,38
29	M	611420000100.S	Vchodové dvere otváracie, vxš 2000x900 mm	ks	1,000	297,53	297,53
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				299,19
30	K	767649194.S	Montáž doplnkov - madlo,(dvere, wc 2x)	ks	3,000	16,08	48,24
31	M	549150001400.S	Madlo dverové	ks	1,000	73,40	73,40
32	M	549150001500.S	Madlo pevné	ks	1,000	80,19	80,19
33	M	549150002100.S	Madlo sklápne	ks	1,000	97,36	97,36
D 781			Obklady				618,28
34	K	781445422.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla	m2	10,650	26,17	278,71
35	M	597740003900	Dlaždice keramické ,(farba podľa výberu investora)	m2	11,289	30,08	339,57
D 784			Maľby				138,39
36	K	784453364	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané na podklad hrubozrnný	m2	58,640	2,36	138,39
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				305,60
37	K	HZS000111.S	Murárske práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	19,10	305,60