

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení**  
**neskorších predpisov**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Betlanovce  
Sídlo: Betlanovce 23, 053 15 Hrabušice  
IČO: 00328952  
DIČ: 2020717600  
Štatutárny zástupca: Ing. Slávka Kremnická, starostka obce  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Slávka Kremnická, starostka obce  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Slávka Kremnická, starostka obce  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK88 0900 0000 0051 8432 2305  
Tel.: +421 904 688 184  
E-mail: starosta@betlanovce.sk  
Webová stránka: www.betlanovce.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: SAGANSPOORT s.r.o.  
Sídlo: Duklianska 15, 085 01 Bardejov  
IČO: 47 846 470  
DIČ: 2024113597  
IČ pre DPH: SK2024113597  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30656/P  
Štatutárny zástupca: Peter Sagan, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Peter Sagan, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Milan Sliva  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.  
IBAN: SK34 0200 0000 0048 8605 3459  
SWIFT: SUBASKBX  
Tel.: 0911 062 106  
E-mail: sagansport@gmail.com  
Webová stránka: www.sagansport.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

**ČLÁNOK I**

**Úvodné ustanovenia a preambula**

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy

upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom **„Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce“**.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov/výzvy na predkladanie ponúk), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
  - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len “PD”) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto” (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
  - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
  - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné” mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
  - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

## ČLÁNOK II

### Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
  - a) Výzva: Výzva MoF – 4/2025 na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na Zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov.),
  - b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: **„Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce“**, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk; súťažných podkladov, projektovej dokumentácie vypracovanej – Consil Econ s. r. o., Ing. Vladimír Staš, Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, tel.č.: 0944 141 904, e-mail: consil.econ@gmail.com,
  - c) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
  - d) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

### **ČLÁNOK III**

#### **Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce**“, ktorá bola povolená Stavebným povolením č. 599/2025/Nt zo dňa 28.04.2025, vydaným obcou Hrabušice, ako príslušným stavebným úradom.
- 3.1.1 Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedená:
- v projektovej dokumentácii,
  - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte zhotoviteľa.
- 3.2 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer/rozpočtu súčasne.

### **ČLÁNOK IV**

#### **Rozsah a obsah predmetu zmluvy**

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávatel sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávatel pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZVO“).
- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

### **ČLÁNOK V**

#### **Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov a zmena zmluvy počas jej trvania**

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.6 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.7 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.9 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.10 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.11 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.12 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom:

|                          |                   |                                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Titul, meno a priezvisko | Ev. č. oprávnenia | Telefón, e-mail                                     |
| Tibor Bosák              | 00766*10*         | Telefón: 0948 007 524<br>E-mail: tibo222@centrum.sk |

- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.14 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.16 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 5.17 Objednávateľ a bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.18 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.19 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.20 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.
- 5.24 Zmena zmluvy počas jej trvania môže nastať iba vtedy, ak sú dodržané jednotlivé ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).
- 5.25 Pri indexácii ceny na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 § 18 ZVO sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy.

## ČLÁNOK VI

### Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.

- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní.
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávatel'. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výskopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska dve sady kompletnej PD - 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.
- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatel'om.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ pokiaľ sa jedná o osoby zhotoviteľa, resp. osoby jeho subdodávateľov.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

## **ČLÁNOK VII**

### **Cena predmetu zmluvy**

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ oceníl všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
- 424 800,43 € bez DPH, slovom štyristodvadsaťštyritisícosemsto eur štyridsaťtri centov,  
97 704,10 € DPH 23%, slovom deväťdesiatsedemtisícšesťstoštyri eur desať centov,  
522 504,53 € s DPH, slovom päťstodvadsaťdvatisícpäťstoštyri eur päťdesiattri centov.
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. IV. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

## **ČLÁNOK VIII**

### **Platobné podmienky**

- 8.1 Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.2 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. podľa dohody mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.4 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.

Faktúra bude vystavená v 3 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom dotácie podľa tejto zmluvy.

- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
  - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
  - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
  - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
  - poradové číslo faktúry,
  - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
  - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
  - príslušnú fotodokumentáciu, skúšky a certifikáty zabudovaných materiálov (ak relevantné).
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorum objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
- 8.10 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorum prevzatých prác,
  - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,
  - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
  - schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.11 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.12 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.13 Zmluvné strany si dohodli maximálnu 30 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. K bezhotovostnej úhrade vystavenej faktúry zo strany objednávateľa môže dôjsť najskôr dňom doručenia súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov zo strany Environmentálneho fondu. O dátume doručenia súhlasného stanoviska s použitím finančných prostriedkov bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

## ČLÁNOK IX

### Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť

zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.

- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.6 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

## ČLÁNOK X

### Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Hrabušice, k.ú. Betlanovce, parc. č. 351.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
  - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní odo dňa výzvy zo strany objednávateľa,
  - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
  - termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 12 mesiacov od začatia realizácie stavebného diela**
- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č. 3 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na jeho strane. V opačnom prípade zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy.

## ČLÁNOK XI

### Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
  - a) stavebné denníky,
  - b) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
  - c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
  - d) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr v deň odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

## **ČLÁNOK XII**

### **Vady diela**

- 12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
  - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov,

- ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
- b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

### ČLÁNOK XIII

#### Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - dorúčením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

### ČLÁNOK XIV

#### Kontaktné osoby

- 14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

| Titul, meno a priezvisko | Funkcia  | Telefón, e-mail                                            |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Ing. Slávka Kremnická    | starosta | Telefón: +421 904 688 184<br>Email: starosta@betlanovce.sk |

- za zhotoviteľa:

| Titul, meno a priezvisko | Funkcia | Telefón, e-mail                                       |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Peter Sagan              | konateľ | Telefón: 0911 062 106<br>E-mail: sagansport@gmail.com |

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

## **ČLÁNOK XV**

### **Zmluvné pokuty**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 3 000,00 € za každý deň omeškania.
  - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
  - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
  - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
  - 15.1.5 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania.
  - 15.1.6 Za nesplnenie povinnosti požiadať o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa bodu 5.3 si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 €.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

## **ČLÁNOK XVI**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.15 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
  - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
  - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
  - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,

- b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
  - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
  - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
  - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
  - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, núdzový stav, pandémie,
  - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
  - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

## **ČLÁNOK XVII**

### **Ostatné ustanovenia**

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

## **ČLÁNOK XVIII**

### **Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti**

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný

- zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
  - kontrolné orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

## **ČLÁNOK XIX**

### **Záverečné ustanovenia**

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
- 19.3 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 19.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
- 19.5 Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, za splnenia nasledovných podmienok:
- a) nastala účinnosť zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva o poskytnutí podpory“), pričom v prípade poskytnutia len čiastočnej podpory formou dotácie alebo podpory formou dotácie len na určitý rozsah Diela v zmysle účinnej Zmluvy o poskytnutí podpory táto Zmluva nadobudne účinnosť len vo vzťahu k tomu rozsahu Diela písomne dohodnutému Zmluvnými stranami, ktorý rozsah vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí podpory/ktorý rozsah kryje poskytnutú podporu formou dotácie, ak tento rozsah je riadne oddeliteľný od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne účinnosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.
- 19.6 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli k predloženému dodatku sa vyjadriť v lehote do 10 dní od jeho doručenia.
- 19.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 19.9 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.

- 19.10 Práva a povinnosti vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 19.11 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 19.12 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Betlanovciach

V Bardejove,

Dňa 09.10.2025

dňa 06.10.2025

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. Slávka Kremnická, starostka obce

---

Peter Sagan, konateľ

**Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo sú:**

- **príloha č. 1:** nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- **príloha č. 2:** Údaje o subdodávateľoch
- **príloha č. 3:** Harmonogram realizácie stavebného diela

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/066  
Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

JKSO:  
Miesto: Betlanovce

KS:  
Dátum: 29.9.2025

Objednávateľ:  
Obec Betlanovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO: 47846470  
IČ DPH: SK2024113597

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 424 800,43 |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                         | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                         | 23,00%      | 424 800,43  | 97 704,10  |
| Cena s DPH              |             | v EUR       | 522 504,53 |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                                                   |              |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:          | 2025/066                                                          |              |            |
| Stavba:       | Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce |              |            |
| Miesto:       | Betlanovce                                                        | Dátum:       | 29.09.2025 |
| Objednávateľ: | Obec Betlanovce                                                   | Projektant:  |            |
| Zhotoviteľ:   | SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01                 | Spracovateľ: |            |

| Kód                 | Popis                                                                          | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                                                                | 424 800,43         | 522 504,53       |
| 01                  | Výmena otvorových výplní                                                       | 36 758,87          | 45 213,41        |
| 02                  | Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia                                  | 121 765,20         | 149 771,20       |
| 02.1                | Zateplenie stropu                                                              | 60 983,74          | 75 010,00        |
| 02.2                | Zateplenie podlahy                                                             | 60 781,46          | 74 761,20        |
| 03                  | Elektroinštalácia                                                              | 129 453,28         | 159 227,53       |
| 04                  | Inštaláciou /rekonštrukciou /modernizáciou systémov prípravy teplej vody (ZTI) | 38 791,52          | 47 713,57        |
| 05                  | Inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému (UK)               | 78 063,95          | 96 018,66        |
| 05.1                | Vykurovací systém                                                              | 36 048,37          | 44 339,50        |
| 05.2                | Zdroj tepla                                                                    | 42 015,58          | 51 679,16        |
| 06                  | Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov                                       | 2 027,65           | 2 494,01         |
| 07                  | Fotovoltický zdroj                                                             | 17 939,96          | 22 066,15        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

**01 - Výmena otvorových výplní**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAGANSPOORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**36 758,87**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 36 758,87   | 23,00%      | 8 454,54   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**45 213,41**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt: 01 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 36 758,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 7 879,25  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 96,24     |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 3 170,47  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 4 423,00  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 189,54    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 28 879,62 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske           | 680,08    |
| 766 - Konštrukcie stolárske             | 24 470,93 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové      | 3 452,12  |
| 784 - Maľby                             | 276,49    |

# ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 01 - Výmena otvorových výplní

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**36 758,87**

D HSV Práce a dodávky HSV 7 879,25

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 96,24

|   |   |             |                                                                             |    |        |      |       |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 1 | K | 319201311.S | Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm - pod parpaety | m2 | 10,875 | 8,85 | 96,24 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 170,47

|   |   |                |                                                                                                                  |    |        |       |          |
|---|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 2 | K | 612421411.S    | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých                    | m2 | 61,035 | 5,83  | 355,83   |
| 3 | K | 612425931.S    | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                               | m2 | 61,035 | 22,32 | 1 362,30 |
| 4 | K | 612460121.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                         | m2 | 61,035 | 2,13  | 130,00   |
| 5 | K | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                              | m2 | 61,035 | 2,07  | 126,34   |
| 6 | K | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                     | m2 | 61,035 | 9,71  | 592,65   |
| 7 | K | 648991113.S    | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                                      | m  | 21,750 | 8,54  | 185,75   |
| 8 | M | 611560000700.S | Parapetná doska plastová, šírka 500 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela | m  | 21,750 | 19,20 | 417,60   |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 423,00

|    |   |             |                                                                                                         |    |         |        |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 9  | K | 953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou                                                | m  | 122,070 | 3,30   | 402,83   |
| 10 | K | 953996121   | PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou                                                           | m  | 122,070 | 5,31   | 648,19   |
| 11 | K | 967031132.S | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 74,010  | 8,78   | 649,81   |
| 12 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                   | ks | 4,000   | 0,87   | 3,48     |
| 13 | K | 968062355.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t                   | m2 | 3,150   | 10,41  | 32,79    |
| 14 | K | 968062356.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                   | m2 | 38,608  | 8,54   | 329,71   |
| 15 | K | 968062456.S | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t                                        | m2 | 12,103  | 14,97  | 181,18   |
| 16 | K | 968072875.S | Vybúranie a vybratie mreží na spätné osadenie                                                           | m2 | 28,908  | 6,11   | 176,63   |
| 17 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                       | t  | 7,676   | 15,87  | 121,82   |
| 18 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                           | t  | 383,800 | 0,47   | 180,39   |
| 19 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                             | t  | 7,676   | 13,39  | 102,78   |
| 20 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                              | t  | 76,760  | 1,43   | 109,77   |
| 21 | K | 979089002.S | Poplatok za skládku                                                                                     | t  | 7,676   | 193,28 | 1 483,62 |

D 99 Presun hmôt HSV 189,54

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 22 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 4,143 | 45,75 | 189,54 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                   | 28 879,62 |          |              |                   |
| D 764 |     |                | Konštrukcie klampiarske                                                                                                               | 680,08    |          |              |                   |
| 23    | K   | 764410750.S    | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm                                                   | m         | 21,750   | 29,00        | 630,75            |
| 24    | K   | 764410850.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                        | m         | 21,750   | 1,70         | 36,98             |
| 25    | K   | 998764201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                      | %         | 6,677    | 1,85         | 12,35             |
| D 766 |     |                | Konštrukcie stolárske                                                                                                                 | 24 470,93 |          |              |                   |
| 26    | K   | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                                                         | m         | 116,500  | 16,92        | 1 971,18          |
| 27    | M   | 283290008100.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru   | m         | 122,325  | 1,55         | 189,60            |
| 28    | M   | 283290008700.S | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m         | 122,325  | 1,61         | 196,94            |
| 29    | M   | 611410091040.S | Okno plastové, izolačné trojsklo - vid' výpis okien                                                                                   | m         | 116,500  | 102,66       | 11 959,89         |
| 30    | K   | 766662305.S    | Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                                              | m         | 31,520   | 20,63        | 650,26            |
| 31    | M   | 283290008100.S | Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru   | m         | 33,096   | 1,55         | 51,30             |
| 32    | M   | 283290008700.S | Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m         | 33,096   | 1,61         | 53,28             |
| 33    | M   | 611730000030.S | Dvere vchodové plastové , izolačné trojsklo - vid' výpis dverí                                                                        | m         | 31,520   | 293,52       | 9 251,75          |
| 34    | K   | 766694982.S    | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t                                                        | ks        | 17,000   | 2,09         | 35,53             |
| 35    | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                        | %         | 243,597  | 0,46         | 111,20            |
| D 767 |     |                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                          | 3 452,12  |          |              |                   |
| 38    | K   | 767662110.R    | Montáž mreží pevných - spätné osadenie vr. predĺženia kotviacich prvkov a povrchovej úpravy                                           | m2        | 28,908   | 118,67       | 3 430,51          |
| 39    | K   | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                        | %         | 34,305   | 0,63         | 21,61             |
| D 784 |     |                | Maľby                                                                                                                                 | 276,49    |          |              |                   |
| 40    | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                      | m2        | 61,035   | 1,34         | 81,79             |
| 41    | K   | 784452371.S    | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                   | m2        | 61,035   | 3,19         | 194,70            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

02 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Časť:

**02.1 - Zateplenie stropu**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**60 983,74**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 60 983,74   | 23,00%      | 14 026,26  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**75 010,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt: 02 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia  
Časť: 02.1 - Zateplenie stropu

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 60 983,74 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 30 572,18 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 0,00      |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 30 572,18 |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 27 296,06 |
| 713 - Izolácie tepelné                  | 20 573,40 |
| 762 - Konštrukcie tesárske              | 6 722,66  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby        | 3 115,50  |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 02 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Čast':

## 02.1 - Zateplenie stropu

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**60 983,74**

|    |     |                                     |                                                                                                               |    |           |        |           |
|----|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 | 30 572,18                                                                                                     |    |           |        |           |
| D  | 6   | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 0,00                                                                                                          |    |           |        |           |
| D  | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 30 572,18                                                                                                     |    |           |        |           |
| 3  | K   | 952902110.S                         | Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                | m2 | 261,150   | 0,25   | 65,29     |
| 4  | K   | 965082941.S                         | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t                                 | m3 | 78,346    | 12,76  | 999,69    |
| 6  | K   | 979081111.S                         | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t  | 113,341   | 15,87  | 1 798,72  |
| 7  | K   | 979081121.S                         | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t  | 5 667,050 | 0,47   | 2 663,51  |
| 8  | K   | 979082111.S                         | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | t  | 113,341   | 13,39  | 1 517,64  |
| 9  | K   | 979082121.S                         | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | t  | 1 133,410 | 1,43   | 1 620,78  |
| 10 | K   | 979089002.S                         | Poplatok za skládku                                                                                           | t  | 113,341   | 193,28 | 21 906,55 |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                 | 27 296,06                                                                                                     |    |           |        |           |
| D  | 713 | Izolácie tepelné                    | 20 573,40                                                                                                     |    |           |        |           |
| 30 | K   | 713111111.S                         | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                      | m2 | 498,485   | 2,00   | 996,97    |
| 31 | M   | 631440004600.S                      | Izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky                 | m2 | 508,455   | 29,87  | 15 187,55 |
| 32 | K   | 713166720.S                         | Tepelná fúkaná izolácia z minerálnej vlny λ=0,038 striech šikmých sklon do 30 stupňov hrúbky od 250 do 400 mm | m3 | 23,400    | 99,93  | 2 338,36  |
| 14 | K   | 713191122.S                         | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm                      | m2 | 366,243   | 5,20   | 1 904,46  |
| 15 | K   | 998713201.S                         | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                     | %  | 204,273   | 0,72   | 146,06    |
| D  | 762 | Konštrukcie tesárske                | 6 722,66                                                                                                      |    |           |        |           |
| 16 | K   | 762811100.S                         | Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného s medzerami                                                          | m2 | 249,243   | 2,95   | 735,27    |
| 17 | M   | 605110000100.S                      | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I                                                | m3 | 6,730     | 348,84 | 2 347,69  |
| 18 | K   | 762811811.S                         | Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t                     | m2 | 261,150   | 1,71   | 446,57    |
| 19 | K   | 762822110.S                         | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2                              | m  | 383,200   | 2,37   | 908,18    |
| 20 | M   | 605110000100.S                      | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I                                                | m3 | 5,959     | 348,84 | 2 078,74  |
| 22 | K   | 762895000.S                         | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky                                     | m3 | 12,725    | 4,58   | 58,28     |
| 23 | K   | 998762202.S                         | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                | %  | 65,747    | 2,25   | 147,93    |
| D  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby          | 3 115,50                                                                                                      |    |           |        |           |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | HZS000111.S | Búracie práce           | hod | 50,000   | 17,51        | 875,50            |
| 29 | K   | HZS000112.S | Stavebno montážne práce | hod | 100,000  | 22,40        | 2 240,00          |

Stavba:

Objekt:

Čast':

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

İÇ DPH:

Zhotovitel':

SAGANSPOŠT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

|ČO:

İÇ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

1ČO:

IČ DPH:

Poznámka:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt: 02 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia  
Časť: 02.2 - Zateplenie podlahy

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 60 781,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 29 176,92 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 6 468,91  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 21 744,42 |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 963,59    |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 28 489,04 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti    | 5 271,54  |
| 713 - Izolácie tepelné                  | 8 889,65  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                 | 7 432,88  |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové       | 147,01    |
| 776 - Podlahy povlakové                 | 6 747,96  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby        | 3 115,50  |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 02 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Čast':

## 02.2 - Zateplenie podlahy

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPOET s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**60 781,46**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |
|---|-----|---------------------|

29 176,92

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |
|---|---|------------------------------------|

6 468,91

|   |   |                |                                                                       |    |         |       |          |
|---|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 632001011.S    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE               | m2 | 229,410 | 0,21  | 48,18    |
| 2 | M | 283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery                                           | m2 | 263,822 | 0,72  | 189,95   |
| 3 | K | 632440118.S    | Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm | m2 | 229,410 | 27,16 | 6 230,78 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
|---|---|-------------------------------------|

21 744,42

|    |   |             |                                                                                                                         |    |           |        |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 4  | K | 965043341.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŇín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 22,941    | 105,64 | 2 423,49  |
| 5  | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t                                             | m2 | 229,410   | 8,06   | 1 849,04  |
| 6  | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, -0,06500t                                | m2 | 169,160   | 5,18   | 876,25    |
| 7  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                       | t  | 63,746    | 15,87  | 1 011,65  |
| 8  | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                           | t  | 3 187,300 | 0,47   | 1 498,03  |
| 9  | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                             | t  | 63,746    | 13,39  | 853,56    |
| 10 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                              | t  | 637,460   | 1,43   | 911,57    |
| 11 | K | 979089002.S | Poplatok za skládku                                                                                                     | t  | 63,746    | 193,28 | 12 320,83 |

D 99 Presun hmôt HSV

963,59

|    |   |             |                                                                                   |   |        |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 12 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 21,062 | 45,75 | 963,59 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |
|---|-----|---------------------|

28 489,04

|   |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |
|---|-----|--------------------------------|

5 271,54

|    |   |                |                                                                                              |    |         |          |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 13 | K | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena           | m2 | 229,410 | 0,78     | 178,94   |
| 14 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                     | t  | 0,069   | 2 301,54 | 158,81   |
| 15 | K | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením          | m2 | 229,410 | 5,41     | 1 241,11 |
| 16 | M | 628310001200.S | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou    | m2 | 263,822 | 6,16     | 1 625,14 |
| 17 | K | 711210120.S    | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej | m2 | 229,410 | 1,36     | 312,00   |
| 18 | M | 245660000550.S | Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice                          | kg | 309,704 | 5,45     | 1 687,89 |
| 19 | K | 998711201.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                 | %  | 52,039  | 1,30     | 67,65    |

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| D | 713 | Izolácie tepelné |
|---|-----|------------------|

8 889,65

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | 713122111.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                        | m2 | 229,410  | 1,25         | 286,76            |
| 21 | M   | 283330001000.S | <i>Systémová doska pre podlahové vykurovanie s výstupkami z polystyrénu, rozmer 1450x850 mm, hr. Izolácie 30 mm</i> | m2 | 233,998  | 17,67        | 4 134,74          |
| 22 | K   | 713122131.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla                                                   | m2 | 229,410  | 7,90         | 1 812,34          |
| 23 | M   | 283750001800.S | <i>Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy</i>                                | m2 | 233,998  | 11,08        | 2 592,70          |
| 24 | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                           | %  | 88,265   | 0,72         | 63,11             |

**D 771 Podlahy z dlaždíc 7 432,88**

|    |   |             |                                                                             |    |         |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 25 | K | 771575109   | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov                   | m2 | 105,030 | 19,19 | 2 015,53 |
| 26 | M | 5976455002  | <i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava</i>              | m2 | 115,533 | 33,21 | 3 836,85 |
| 27 | M | 5856111950  | <i>Škárovacia hmota</i>                                                     | kg | 52,515  | 3,33  | 174,87   |
| 28 | M | 5859482693  | <i>Lepidlo na obklady a dlažby</i>                                          | kg | 325,593 | 1,05  | 341,87   |
| 29 | K | 771991102.S | Vysávanie podkladu pred kladením dlažby                                     | m2 | 105,030 | 1,42  | 149,14   |
| 30 | K | 771991111.S | Penetrovanie podkladu pred kladením dlažby                                  | m2 | 105,030 | 1,54  | 161,75   |
| 31 | K | 771991201.S | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón pred kladením dlažby | m2 | 105,030 | 5,55  | 582,92   |
| 32 | K | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m           | %  | 72,629  | 2,34  | 169,95   |

**D 775 Podlahy vlysové a parketové 147,01**

|    |   |             |                                                                                                               |    |        |      |        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 33 | K | 775521810.S | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 60,250 | 2,44 | 147,01 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

**D 776 Podlahy povlakové 6 747,96**

|    |   |                |                                                                  |    |         |       |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 34 | K | 776420011.S    | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím                     | m  | 98,920  | 7,74  | 765,64   |
| 35 | M | 284110000110.S | <i>Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,6 mm</i>                 | m2 | 10,090  | 26,68 | 269,20   |
| 36 | K | 776541100.S    | Lepenie povlakových podláh PVC vinylových heterogénnych v pásach | m2 | 124,380 | 10,45 | 1 299,77 |
| 37 | M | 284110000110.S | <i>Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,6 mm</i>                 | m2 | 128,111 | 26,68 | 3 418,00 |
| 38 | K | 776990105.S    | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh              | m2 | 124,380 | 1,40  | 174,13   |
| 39 | K | 776990110.S    | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh           | m2 | 124,380 | 0,95  | 118,16   |
| 40 | K | 776992200.S    | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón           | m2 | 124,380 | 5,59  | 695,28   |
| 41 | K | 998776201.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m       | %  | 67,402  | 0,12  | 7,78     |

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 115,50**

|    |   |             |                         |     |         |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 42 | K | HZS000111.S | Búracie práce           | hod | 50,000  | 17,51 | 875,50   |
| 43 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce | hod | 100,000 | 22,40 | 2 240,00 |

Stavba:  
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt:  
**03 - Elektroinštalácia**

KS:  
Dátum: 29.09.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47846470  
IČ DPH: SK2024113597

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 129 453,28 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 129 453,28  | 23,00%      | 29 774,25  |
| Cena s DPH   |             |             | 159 227,53 |
| v EUR        |             |             |            |

## Spracovateľ

Pečiatka

## Zhotovitel'

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

**03 - Elektroinštalácia**

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**129 453,28**

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY M                                 | 0,00      |
| D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice      | 996,15    |
| D3 - 210 04 Vonkajšie vedenie NN                       | 7 571,20  |
| 210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble                 | 478,92    |
| D4 - 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo | 1 298,37  |
| D5 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje   | 155,64    |
| D6 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. | 3 462,10  |
| D7 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia        | 4 823,26  |
| D8 - 210 22 Vedenia uzemňovacie                        | 239,28    |
| D9 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                | 9 547,40  |
| D10 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové            | 175,75    |
| D11 - 213 2 PPV a HZS                                  | 5 080,50  |
| D12 - 460 20 Káblové ryhy                              | 175,60    |
| D13 - 460 56 Zásyp rýh                                 | 96,80     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                              | 50 132,69 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                 | 30 865,45 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                | 18 072,30 |
| 99 - Presun hmôt HSV                                   | 1 194,94  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                              | 39 467,54 |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby                        | 8 729,85  |
| 766 - Konštrukcie stolárske                            | 10 079,10 |
| 781 - Dokončovacie práce a obklady                     | 13 895,43 |
| 783 - Nátery                                           | 1 873,74  |
| 784 - Maľby                                            | 4 889,42  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby                       | 6 231,00  |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**129 453,28**

|    |        |                                              |                                                                                                |     |         |       |          |
|----|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| D  | D1     | PRÁCE A DODÁVKY M                            |                                                                                                |     |         |       | 0,00     |
| D  | D2     | 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice |                                                                                                |     |         |       | 996,15   |
| 1  | K      | 210010002                                    | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm                                   | m   | 100,000 | 1,76  | 176,00   |
| 2  | M      | 345650I492                                   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 084057 : FXP Turbo® 20 BK, čierna                                     | m   | 100,000 | 0,44  | 44,00    |
| 3  | K      | 210010003                                    | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm                                   | m   | 100,000 | 1,94  | 194,00   |
| 4  | M      | 345650I493                                   | Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25 BK, čierna                                     | m   | 100,000 | 0,64  | 64,00    |
| 5  | K      | 210010301                                    | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová                              | kus | 80,000  | 2,08  | 166,40   |
| 6  | M      | 345600K005                                   | Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá                | kus | 29,000  | 1,19  | 34,51    |
| 7  | M      | 345600K010                                   | Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68 KA [D71x43] vodorovne max 3 krabice, sivá                 | kus | 51,000  | 0,28  | 14,28    |
| 8  | K      | 210010319                                    | Montáž krabice do dutých priečok KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná               | kus | 4,000   | 7,79  | 31,16    |
| 9  | M      | 345604K120                                   | Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s viečkom, sivá                                    | kus | 4,000   | 10,00 | 40,00    |
| 10 | K      | 211010010                                    | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa | kus | 122,000 | 1,81  | 220,82   |
| 11 | M      | 345955K001                                   | Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)                                          | kus | 122,000 | 0,09  | 10,98    |
| D  | D3     | 210 04 Vonkajšie vedenie NN                  |                                                                                                |     |         |       | 7 571,20 |
| 12 | K      | 210040711                                    | Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)               | kus | 80,000  | 8,18  | 654,40   |
| 13 | K      | 210040721                                    | P/Vysekanie otvoru pre poistkovú skriňu 3x25A, začistenie (aj pre výmenu skriniek)             | kus | 2,000   | 38,14 | 76,28    |
| 14 | K      | 210040735                                    | Vyrežanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm                              | m   | 710,000 | 8,96  | 6 361,60 |
| D  | 210 10 | Ukončersúbory pre káble                      |                                                                                                |     |         |       | 478,92   |
| 15 | K      | 210100006                                    | Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2                                                | kus | 10,000  | 5,57  | 55,70    |
| 16 | K      | 210100017                                    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2                               | kus | 66,000  | 1,57  | 103,62   |
| 17 | K      | 210100018                                    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2                             | kus | 5,000   | 1,88  | 9,40     |
| 18 | K      | 210100019                                    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2                                | kus | 14,000  | 5,00  | 70,00    |
| 19 | K      | 210100020                                    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm2                                | kus | 4,000   | 4,84  | 19,36    |
| 20 | K      | 210100149                                    | Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 50 mm2                    | kus | 2,000   | 25,51 | 51,02    |
| 21 | K      | 210100177                                    | Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2                  | kus | 20,000  | 4,73  | 94,60    |
| 22 | K      | 210100178                                    | Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2                | kus | 1,000   | 8,40  | 8,40     |
| 23 | K      | 210100179                                    | Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorkv. zapojenie 5x 25 mm2                   | kus | 3,000   | 14,97 | 44,91    |

| PČ                                                            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                            | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 24                                                            | K   | 210100180    | Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm <sup>2</sup>                         | kus | 1,000    | 21,91        | 21,91             |
| <b>D D4 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo</b> |     |              |                                                                                                                  |     |          |              | <b>1 298,37</b>   |
| 25                                                            | K   | 210110041    | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1                                                                             | kus | 8,000    | 2,90         | 23,20             |
| 26                                                            | M   | 345300L161.1 | Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biela                                                                        | kus | 8,000    | 4,86         | 38,88             |
| 27                                                            | M   | 345531L001.1 | .Rámik 1-násobný, biela                                                                                          | kus | 8,000    | 1,20         | 9,60              |
| 28                                                            | K   | 210110043    | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5                                                                             | kus | 4,000    | 3,37         | 13,48             |
| 29                                                            | M   | 345313L161.5 | Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biela                                                                      | kus | 4,000    | 7,32         | 29,28             |
| 30                                                            | M   | 345531L001.5 | Rámik 1-násobný, biela                                                                                           | kus | 4,000    | 1,03         | 4,12              |
| 31                                                            | K   | 210110045    | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6                                                                           | kus | 14,000   | 3,40         | 47,60             |
| 32                                                            | M   | 345324L161.6 | Prepínač rad.6, s krytom, bez rámika, biela                                                                      | kus | 14,000   | 5,61         | 78,54             |
| 33                                                            | M   | 345531L001.6 | Rámik 1-násobný, biela                                                                                           | kus | 14,000   | 1,01         | 14,14             |
| 34                                                            | K   | 210110046    | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7                                                                           | kus | 3,000    | 3,90         | 11,70             |
| 35                                                            | M   | 345327L161.7 | Prepínač rad.7, s krytom, bez rámika, biela                                                                      | kus | 3,000    | 8,12         | 24,36             |
| 36                                                            | M   | 345531L001.7 | Rámik 1-násobný, biela                                                                                           | kus | 3,000    | 1,11         | 3,33              |
| 37                                                            | K   | 210110082    | Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3                                                             | kus | 2,000    | 8,80         | 17,60             |
| 38                                                            | M   | 345308A251   | Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, so signálkou, zapustená, biela                                  | kus | 2,000    | 24,47        | 48,94             |
| 39                                                            | K   | 210111011    | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová                                              | kus | 12,000   | 6,30         | 75,60             |
| 40                                                            | M   | 345400L161.1 | Zásuvka 1-nás., bez rámika (bez oc) biela                                                                        | kus | 12,000   | 5,28         | 63,36             |
| 41                                                            | M   | 345531L001.1 | .Rámik 1-násobný, biela                                                                                          | kus | 18,000   | 1,20         | 21,60             |
| 42                                                            | M   | 345535L001.5 | Rámik 5-násobný, univerzálny, biela                                                                              | kus | 18,000   | 11,66        | 209,88            |
| 43                                                            | K   | 210111012    | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná                                            | kus | 39,000   | 6,82         | 265,98            |
| 44                                                            | M   | 345411L161.2 | Zásuvka 2-nás., kompletná (oc) biela                                                                             | kus | 39,000   | 7,62         | 297,18            |
| <b>D D5 210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje</b>   |     |              |                                                                                                                  |     |          |              | <b>155,64</b>     |
| 45                                                            | K   | 210140200-R  | Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky                                                 | kus | 2,000    | 7,76         | 15,52             |
| 46                                                            | M   | 357080N001.1 | Tlačidlo CENTRAL STOP                                                                                            | kus | 2,000    | 70,06        | 140,12            |
| <b>D D6 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.</b> |     |              |                                                                                                                  |     |          |              | <b>3 462,10</b>   |
| 47                                                            | K   | 210190007    | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg                                                                       | kus | 2,000    | 37,42        | 74,84             |
| 48                                                            | K   | 210190121.1  | P/Montáž zapusteného rozvádzača do 20kg                                                                          | kus | 2,000    | 38,80        | 77,60             |
| 49                                                            | M   | 357000A043.1 | Rozvádzač RH 2                                                                                                   | kus | 1,000    | 1 458,20     | 1 458,20          |
| 50                                                            | M   | 357000A043.4 | Rozvádzač RH1                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 851,46     | 1 851,46          |
| <b>D D7 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia</b>         |     |              |                                                                                                                  |     |          |              | <b>4 823,26</b>   |
| 51                                                            | K   | 210200617P   | Montáž, svetidiel                                                                                                | kus | 58,000   | 20,30        | 1 177,40          |
| 52                                                            | M   | 347000O009.1 | Žiarovka LED                                                                                                     | kus | 3,000    | 2,71         | 8,13              |
| 53                                                            | M   | 348000A011.1 | Svetidlo ozn. A                                                                                                  | kus | 28,000   | 56,03        | 1 568,84          |
| 54                                                            | M   | 348000A011.3 | Svetidlo ozn. C1                                                                                                 | kus | 3,000    | 42,49        | 127,47            |
| 55                                                            | M   | 348000A011.4 | .Svetidlo ozn. F                                                                                                 | kus | 1,000    | 56,42        | 56,42             |
| 56                                                            | M   | 348000A011.5 | Svetidlo ozn. E                                                                                                  | kus | 7,000    | 53,33        | 373,31            |
| 57                                                            | M   | 348000A011.6 | Svetidlo ozn. H                                                                                                  | kus | 7,000    | 68,93        | 482,51            |
| 58                                                            | M   | 348000A011.7 | Svetidlo ozn. N                                                                                                  | kus | 10,000   | 85,00        | 850,00            |
| 59                                                            | M   | 348000A012.1 | Svetidlo ozn. NH                                                                                                 | kus | 2,000    | 89,59        | 179,18            |
| <b>D D8 210 22 Vedenia uzemňovacie</b>                        |     |              |                                                                                                                  |     |          |              | <b>239,28</b>     |
| 60                                                            | K   | 210220321    | Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)                                                        | kus | 10,000   | 5,80         | 58,00             |
| 61                                                            | M   | 3549092V01   | Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm <sup>2</sup> | kus | 10,000   | 0,64         | 6,40              |
| 62                                                            | M   | 3549092V02   | - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)                                                          | kus | 10,000   | 0,84         | 8,40              |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 63 | K   | 210220325  | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice                                     | kus | 4,000    | 32,39        | 129,56            |
| 64 | M   | 3549090O05 | Prípojnicu potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom | kus | 4,000    | 9,23         | 36,92             |

|   |    |       |                              |  |  |  |          |
|---|----|-------|------------------------------|--|--|--|----------|
| D | D9 | 210 8 | Vodiče, šnúry a káble medené |  |  |  | 9 547,40 |
|---|----|-------|------------------------------|--|--|--|----------|

|    |   |            |                                                                                              |   |           |       |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 65 | K | 210800645  | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4                      | m | 50,000    | 1,98  | 99,00    |
| 66 | M | 341010M418 | Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý                            | m | 50,000    | 0,59  | 29,50    |
| 67 | K | 210800646  | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6                      | m | 50,000    | 2,02  | 101,00   |
| 68 | M | 341010M425 | Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý                            | m | 50,000    | 0,87  | 43,50    |
| 69 | K | 210810111  | Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50, 3x50+25 (+35)                                  | m | 10,000    | 4,01  | 40,10    |
| 70 | M | 341303M120 | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50                                                                 | m | 10,000    | 29,11 | 291,10   |
| 71 | K | 210880170  | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 | m | 100,000   | 2,23  | 223,00   |
| 72 | M | 341023N513 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)      | m | 100,000   | 5,32  | 532,00   |
| 73 | K | 210880301  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4             | m | 30,000    | 2,26  | 67,80    |
| 74 | M | 341220H201 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1                             | m | 30,000    | 0,70  | 21,00    |
| 75 | K | 210880305  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5               | m | 1 040,000 | 2,51  | 2 610,40 |
| 76 | M | 341216E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1                                  | m | 750,000   | 1,52  | 1 140,00 |
| 77 | M | 341216E111 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1                                  | m | 170,000   | 1,62  | 275,40   |
| 78 | M | 341228E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1                            | m | 120,000   | 2,00  | 240,00   |
| 79 | K | 210880306  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5               | m | 600,000   | 2,36  | 1 416,00 |
| 80 | M | 341216E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1                                  | m | 600,000   | 2,37  | 1 422,00 |
| 81 | K | 210880317  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6               | m | 40,000    | 2,70  | 108,00   |
| 82 | M | 341216E330 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1                                    | m | 40,000    | 4,79  | 191,60   |
| 83 | K | 210880420  | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x25                 | m | 25,000    | 2,98  | 74,50    |
| 84 | M | 341320N200 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)               | m | 25,000    | 24,86 | 621,50   |

|   |     |       |                                 |  |  |  |        |
|---|-----|-------|---------------------------------|--|--|--|--------|
| D | D10 | 210 9 | Vodiče, šnúry a káble hliníkové |  |  |  | 175,75 |
|---|-----|-------|---------------------------------|--|--|--|--------|

|    |   |            |                                              |   |        |      |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 85 | K | 210901091  | Montáž, kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x35 | m | 25,000 | 2,82 | 70,50  |
| 86 | M | 341410M110 | Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x35                 | m | 25,000 | 4,21 | 105,25 |

|   |     |       |           |  |  |  |          |
|---|-----|-------|-----------|--|--|--|----------|
| D | D11 | 213 2 | PPV a HZS |  |  |  | 5 080,50 |
|---|-----|-------|-----------|--|--|--|----------|

|    |   |             |                                                         |         |         |       |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-------|----------|
| 87 | K | 213290040   | Demontáž elektroinštalácie                              | hod     | 50,000  | 26,29 | 1 314,50 |
| 88 | K | 213290150P  | Drobné murárske vysprávkovanie a sádrovanie             | hod     | 20,000  | 25,30 | 506,00   |
| 89 | M | 5854000E04  | Sadra biela, balenie 1kg                                | balenie | 20,000  | 1,78  | 35,60    |
| 90 | K | 213290151.1 | Koordinácia s ostatnými profesiami                      | hod     | 20,000  | 26,47 | 529,40   |
| 91 | K | 213291000   | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod     | 100,000 | 26,95 | 2 695,00 |

|   |     |        |              |  |  |  |        |
|---|-----|--------|--------------|--|--|--|--------|
| D | D12 | 460 20 | Káblové ryhy |  |  |  | 175,60 |
|---|-----|--------|--------------|--|--|--|--------|

|    |   |           |                                                   |   |        |      |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 92 | K | 460200163 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 | m | 20,000 | 8,78 | 175,60 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

|   |     |        |           |  |  |  |       |
|---|-----|--------|-----------|--|--|--|-------|
| D | D13 | 460 56 | Zásyp rýh |  |  |  | 96,80 |
|---|-----|--------|-----------|--|--|--|-------|

|    |   |           |                                                 |   |        |      |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 93 | K | 460560263 | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3 | m | 20,000 | 4,84 | 96,80 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

|   |     |  |                     |  |  |  |           |
|---|-----|--|---------------------|--|--|--|-----------|
| D | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 50 132,69 |
|---|-----|--|---------------------|--|--|--|-----------|

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                     | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| D 6 |     |                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                        | 30 865,45 |          |              |                   |
| 94  | K   | 611460303.S    | Vnúťorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm                                                                | m2        | 229,410  | 11,55        | 2 649,69          |
| 95  | K   | 612460111.S    | Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti    | m2        | 850,749  | 2,02         | 1 718,51          |
| 96  | K   | 612460121.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou                                                  | m2        | 850,749  | 2,13         | 1 812,10          |
| 97  | K   | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                       | m2        | 713,703  | 2,07         | 1 477,37          |
| 98  | K   | 612460364.S    | Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm                                          | m2        | 713,703  | 11,67        | 8 328,91          |
| 99  | K   | 612460372.S    | Vnúťorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm                                           | m2        | 713,703  | 9,22         | 6 580,34          |
| 100 | K   | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                              | m2        | 850,749  | 9,71         | 8 260,77          |
| 101 | K   | 648991113.S    | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm                               | m         | 1,520    | 8,54         | 12,98             |
| 102 | M   | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech | m         | 1,520    | 16,30        | 24,78             |

|     |   |             |                                                                                                               |           |           |        |          |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| D 9 |   |             | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                           | 18 072,30 |           |        |          |
| 103 | K | 953945351.S | Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou                                                      | m         | 55,200    | 3,30   | 182,16   |
| 104 | K | 962031133.S | Búranie priečok hr. od 100 do 150 mm, -0,261t                                                                 | m2        | 21,700    | 5,73   | 124,34   |
| 105 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t                                         | ks        | 20,000    | 0,87   | 17,40    |
| 106 | K | 968062244.S | Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t                                             | m2        | 0,418     | 9,30   | 3,89     |
| 107 | K | 968072455.S | Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                         | m2        | 28,800    | 29,25  | 842,40   |
| 108 | K | 968072456.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t                                               | m2        | 3,000     | 22,67  | 68,01    |
| 109 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t            | m2        | 731,881   | 4,08   | 2 986,07 |
| 110 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2        | 118,242   | 4,91   | 580,57   |
| 111 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t         | 50,962    | 15,87  | 808,77   |
| 112 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t         | 2 548,100 | 0,47   | 1 197,61 |
| 113 | K | 979082111.S | Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | t         | 50,962    | 13,39  | 682,38   |
| 114 | K | 979082121.S | Vnúťrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | t         | 509,620   | 1,43   | 728,76   |
| 115 | K | 979089002.S | Poplatok za skládku                                                                                           | t         | 50,962    | 193,28 | 9 849,94 |

|      |   |             |                                                                                   |          |        |       |          |
|------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|----------|
| D 99 |   |             | Presun hmôt HSV                                                                   | 1 194,94 |        |       |          |
| 116  | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t        | 26,119 | 45,75 | 1 194,94 |

|       |  |  |                     |           |  |  |  |
|-------|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV | 39 467,54 |  |  |  |
|-------|--|--|---------------------|-----------|--|--|--|

|       |   |             |                                                                                                                              |          |         |       |          |
|-------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|----------|
| D 763 |   |             | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                    | 8 729,85 |         |       |          |
| 117   | K | 763115122.S | Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                                   | m2       | 21,300  | 39,21 | 835,17   |
| 118   | K | 763120011.S | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm | m2       | 4,980   | 56,46 | 281,17   |
| 119   | K | 763138221.S | Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm                           | m2       | 229,410 | 32,35 | 7 421,41 |
| 120   | K | 998763201.S | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                        | %        | 85,378  | 2,25  | 192,10   |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                             | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| D 766 |     |                | Konštrukcie stolárske                                                                                                                             | 10 079,10 |          |              |                   |
| 121   | K   | 766621081.S    | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                                                | m         | 2,620    | 8,36         | 21,90             |
| 122   | M   | 611410091070.S | Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné dvojsklo                                                                                                 | m         | 2,620    | 77,93        | 204,18            |
| 123   | K   | 766662112.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                           | ks        | 18,000   | 28,69        | 516,42            |
| 124   | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                              | ks        | 18,000   | 23,39        | 421,02            |
| 125   | M   | 611610002900.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné                                       | ks        | 18,000   | 206,22       | 3 711,96          |
| 126   | K   | 766694980.S    | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                                                     | ks        | 2,000    | 1,73         | 3,46              |
| 127   | K   | 766702111.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                                | ks        | 18,000   | 68,88        | 1 239,84          |
| 128   | M   | 611810002700.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere   | ks        | 9,000    | 152,43       | 1 371,87          |
| 129   | M   | 611810002800.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere  | ks        | 4,000    | 172,02       | 688,08            |
| 130   | M   | 611810003000.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere  | ks        | 5,000    | 232,27       | 1 161,35          |
| 131   | K   | 766702121.S    | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové                                                                                                 | ks        | 2,000    | 96,55        | 193,10            |
| 132   | M   | 611810007500.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkridlové dvere | ks        | 2,000    | 250,06       | 500,12            |
| 133   | K   | 998766201.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                                    | %         | 100,333  | 0,46         | 45,80             |
| D 781 |     |                | Dokončovacie práce a obklady                                                                                                                      | 13 895,43 |          |              |                   |
| 134   | K   | 781445062      | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu                                                                                 | m2        | 137,046  | 40,64        | 5 569,55          |
| 135   | M   | 5976559000     | Obkladačky keramické glazované hladké                                                                                                             | m2        | 143,898  | 34,43        | 4 954,41          |
| 136   | M   | 5856111950.1   | Škárovacia hmota                                                                                                                                  | kg        | 68,523   | 3,76         | 257,65            |
| 137   | M   | 5858400020     | Lepidlo na obklady a dlažby                                                                                                                       | kg        | 424,843  | 1,10         | 467,33            |
| 138   | K   | 781991101.S    | Tmelenie podkladu, stierkovanie stien vyrovnávacím tmelom pred kladením obkladu hr. 3 mm                                                          | m2        | 137,046  | 14,46        | 1 981,69          |
| 139   | K   | 781991121.S    | Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu                                                                                                       | m2        | 137,046  | 1,41         | 193,23            |
| 140   | K   | 781991132.S    | Výplň škáry pre obklady akrylátovým tmelom šírky do 5 mm                                                                                          | m2        | 137,046  | 2,12         | 290,54            |
| 141   | K   | 998781202.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                 | %         | 137,144  | 1,32         | 181,03            |
| D 783 |     |                | Nátery                                                                                                                                            | 1 873,74  |          |              |                   |
| 142   | K   | 783812100.S    | Náter umývateľný dvojnásobný                                                                                                                      | m2        | 92,010   | 10,84        | 997,39            |
| 143   | K   | 783894612.S    | Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x                                               | m2        | 229,410  | 3,82         | 876,35            |
| D 784 |     |                | Maľby                                                                                                                                             | 4 889,42  |          |              |                   |
| 144   | K   | 784410100      | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m                                                                                 | m2        | 621,693  | 1,36         | 845,50            |
| 145   | K   | 784452472      | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m           | m2        | 621,693  | 3,56         | 2 213,23          |
| 146   | K   | 784471111.S    | Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m                                                                                      | m         | 458,820  | 3,99         | 1 830,69          |
| D HZS |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                                        | 6 231,00  |          |              |                   |
| 147   | K   | HZS000111.S    | Búracie práce                                                                                                                                     | hod       | 100,000  | 17,51        | 1 751,00          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                   | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 148 | K   | HZS000112.S | Stavebno montážne práce | hod | 200,000  | 22,40        | 4 480,00          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

**04 - Inštaláciou /rekonštrukciou /modernizáciou systémov prípravy teplej vody (ZTI)**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**38 791,52**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 38 791,52   | 23,00%      | 8 922,05   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**47 713,57**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt: 04 - Inštaláciou /rekonštrukciou /modernizáciou systémov prípravy teplej vody (ZTI)

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                           | 38 791,52 |
| 2 - Zakladanie                               | 205,85    |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    | 9 140,90  |
| 1 - Zemné práce                              | 4 755,04  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                    | 259,09    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie      | 4 126,77  |
| 6 - Úpravy povrchov                          | 624,62    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    | 27 617,84 |
| 713 - Izolácie tepelné                       | 1 329,83  |
| 722 - Zdravotechnika - Vnútroný vodovod      | 9 103,28  |
| 721 - Zdravotechnika - Vnútoraná kanalizácia | 4 848,37  |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety   | 6 065,33  |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne             | 5 997,43  |
| 732 - Zdravotechnika - Istenie systému       | 232,88    |
| 763 - Zdravotechnika - Revízne konštrukcie   | 40,72     |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby             | 1 826,93  |

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt: 04 - Inštaláciou /rekonštrukciou /modernizáciou systémov prípravy teplej vody (ZTI)

Miesto: Betlanovce      Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce      Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPOORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 38 791,52

D 2 Zakladanie 205,85

|   |   |            |                                                                                                       |    |       |       |        |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 1 | K | 279100015r | Prestup v základoch pre kanal.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou) | ks | 5,000 | 41,17 | 205,85 |
|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D HSV Práce a dodávky HSV 9 140,90

D 1 Zemné práce 4 755,04

|    |   |                |                                                                                                                                       |    |         |       |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 2  | K | 131201101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 2,000   | 15,12 | 30,24    |
| 3  | K | 131201109.S    | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 2,000   | 1,07  | 2,14     |
| 4  | K | 132201201.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | m3 | 45,600  | 25,58 | 1 166,45 |
| 5  | K | 132201209.S    | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 45,600  | 1,50  | 68,40    |
| 6  | K | 175101102.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                               | m3 | 11,400  | 37,36 | 425,90   |
| 7  | K | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 34,200  | 4,20  | 143,64   |
| 8  | K | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 11,400  | 0,43  | 4,90     |
| 9  | K | 162501112.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                             | m3 | 114,000 | 6,77  | 771,78   |
| 10 | K | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 114,000 | 10,84 | 1 235,76 |
| 11 | K | 171201201      | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 11,400  | 0,88  | 10,03    |
| 12 | K | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 20,520  | 38,21 | 784,07   |
| 13 | M | 583310002700.S | Štrkopiesok frakcia 0-8 mm                                                                                                            | t  | 6,156   | 18,15 | 111,73   |

D 4 Vodorovné konštrukcie 259,09

|    |   |               |                                                                                     |    |       |       |        |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 14 | K | 451541111.S.1 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 4,104 | 63,13 | 259,09 |
|----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 126,77

|    |   |             |                                                                                         |    |         |      |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 15 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                    | m2 | 7,000   | 3,66 | 25,62  |
| 16 | K | 971036002.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t      | cm | 145,000 | 0,57 | 82,65  |
| 17 | K | 971036003.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t      | cm | 245,000 | 0,69 | 169,05 |
| 18 | K | 971036004.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t      | cm | 145,000 | 0,68 | 98,60  |
| 19 | K | 971036005.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t      | cm | 50,000  | 0,73 | 36,50  |
| 20 | K | 972056011.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t | cm | 90,000  | 2,78 | 250,20 |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21    | K   | 974031387.S    | Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t                       | m   | 15,000   | 23,81        | 357,15            |
| 22    | K   | 974042565.S    | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t                                                  | m   | 45,000   | 18,59        | 836,55            |
| 23    | K   | 979011131.S    | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                               | t   | 5,874    | 34,33        | 201,65            |
| 24    | K   | 979082111.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                    | t   | 5,874    | 13,39        | 78,65             |
| 25    | K   | 979082121.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                     | t   | 58,740   | 1,43         | 84,00             |
| 26    | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                              | t   | 5,874    | 15,87        | 93,22             |
| 27    | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                  | t   | 117,480  | 0,47         | 55,22             |
| 28    | K   | 979089011.S    | Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad                                                                              | t   | 5,874    | 192,90       | 1 133,09          |
| D 6   |     |                | Úpravy povrchov                                                                                                                |     |          |              | 624,62            |
| 29    | K   | 612401191.1    | Stavebné vysprávky - práca                                                                                                     | hod | 14,000   | 40,19        | 562,66            |
| 30    | K   | 6124011911     | Stavebné vysprávky - materiál                                                                                                  | sub | 1,000    | 61,96        | 61,96             |
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                            |     |          |              | 27 617,84         |
| D 713 |     |                | Izolácie tepelné                                                                                                               |     |          |              | 1 329,83          |
| 31    | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                          | m   | 40,000   | 4,23         | 169,20            |
| 32    | M   | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                              | m   | 40,000   | 2,00         | 80,00             |
| 33    | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                             | m   | 82,000   | 5,01         | 410,82            |
| 34    | M   | 283310006300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                              | m   | 27,000   | 3,56         | 96,12             |
| 35    | M   | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                              | m   | 55,000   | 4,46         | 245,30            |
| 36    | K   | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                             | m   | 30,000   | 4,97         | 149,10            |
| 37    | M   | 283310006500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                              | m   | 30,000   | 5,52         | 165,60            |
| 38    | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                      | %   | 13,161   | 0,72         | 9,41              |
| 39    | K   | 998713294.S    | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                             | %   | 13,161   | 0,23         | 2,96              |
| 40    | K   | 998713299.S    | Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                                             | %   | 13,161   | 0,10         | 1,32              |
| D 722 |     |                | Zdravotechnika - Vnútroný vodovod                                                                                              |     |          |              | 9 103,28          |
| 41    | K   | 722171113      | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent  | m   | 40,000   | 21,28        | 851,20            |
| 42    | K   | 722171114      | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent  | m   | 25,000   | 26,90        | 672,50            |
| 43    | K   | 722171115      | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent  | m   | 25,000   | 34,24        | 856,00            |
| 44    | K   | 722171116      | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Spojky, Kolená...) alebo ekvivalent | m   | 15,000   | 52,19        | 782,85            |
| 45    | K   | 871211004.S    | Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm                                     | m   | 20,000   | 0,95         | 19,00             |
| 46    | M   | 286130033600.S | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m                                                                                | m   | 20,000   | 4,69         | 93,80             |
| 47    | M   | 286530023200.S | Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm                                                         | ks  | 6,000    | 9,47         | 56,82             |

| PČ | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 48 | K   | 722150203.S          | Potrubie z ocelových rúrok závitových asphalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25 | m  | 2,000    | 17,20        | 34,40             |
| 49 | K   | 722150204.S          | Potrubie z ocelových rúrok závitových asphalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32 | m  | 30,000   | 20,23        | 606,90            |
| 50 | K   | 722150205.S          | Potrubie z ocelových rúrok závitových asphalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40 | m  | 15,000   | 26,41        | 396,15            |
| 51 | K   | 722250005            | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                  | ks | 2,000    | 20,48        | 40,96             |
| 52 | M   | 449150003000.S.<br>1 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25                                                            | ks | 2,000    | 388,57       | 777,14            |
| 53 | K   | 722220112.S          | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4                             | ks | 34,000   | 6,29         | 213,86            |
| 54 | M   | 286220049900.S       | Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 20x1/2" mm                                                 | ks | 34,000   | 6,92         | 235,28            |
| 55 | K   | 722221075.S          | Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4                                                  | ks | 34,000   | 5,49         | 186,66            |
| 56 | M   | 551110007800.S       | Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz                                                       | ks | 34,000   | 19,84        | 674,56            |
| 57 | K   | 722229101.S          | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2                                                              | ks | 2,000    | 4,85         | 9,70              |
| 58 | M   | 301010102            | Vypúšťací guľový uáver- 1/2"M; páčka, IVAR.EURO M alebo ekvivalent                                         | ks | 2,000    | 5,86         | 11,72             |
| 59 | K   | 734224006.S          | Montáž guľového kohúta závitového G 1/2                                                                    | ks | 4,000    | 2,38         | 9,52              |
| 60 | M   | 8363R004             | Guľový uzáver voda PERFECTA - 1/2"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                    | ks | 4,000    | 6,67         | 26,68             |
| 61 | K   | 734224012.S          | Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                                      | ks | 6,000    | 4,01         | 24,06             |
| 62 | M   | 8363R006             | Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                      | ks | 6,000    | 13,52        | 81,12             |
| 63 | K   | 734224018.S          | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4                                                                    | ks | 4,000    | 5,37         | 21,48             |
| 64 | M   | 8363R008             | Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363                                                     | ks | 4,000    | 35,23        | 140,92            |
| 65 | K   | 722221370.S          | Montáž vodovodného filtra závitového G 1                                                                   | ks | 2,000    | 6,04         | 12,08             |
| 66 | M   | 108412100            | Filter závitový - 1"FF; 400 µm; Kv 11,08, FIV.08412 alebo ekvivalent                                       | ks | 2,000    | 15,12        | 30,24             |
| 67 | K   | 722221380.S          | Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4                                                                 | ks | 1,000    | 8,84         | 8,84              |
| 68 | M   | 108412112            | Filter závitový - 6/4"FF; 500 µm; Kv 24,50, FIV.08412 alebo ekvivalent                                     | ks | 1,000    | 36,28        | 36,28             |
| 69 | K   | 734240000.S          | Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2                                                                      | ks | 2,000    | 3,04         | 6,08              |
| 70 | M   | 551190000800         | Spätná klapka vodorovná Clapet, 1/2" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent | ks | 2,000    | 9,53         | 19,06             |
| 71 | K   | 734240010.S          | Montáž spätnej klapky závitovej G 1                                                                        | ks | 2,000    | 5,62         | 11,24             |
| 72 | M   | 551190001000         | Spätná klapka vodorovná Clapet, 1" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent   | ks | 2,000    | 18,08        | 36,16             |
| 73 | K   | 734240020.S          | Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4                                                                      | ks | 1,000    | 8,70         | 8,70              |
| 74 | M   | 551190001200         | Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent | ks | 1,000    | 34,67        | 34,67             |
| 75 | K   | 734252110.S          | Montáž ventilu poistného G 1/2                                                                             | ks | 2,000    | 4,25         | 8,50              |
| 76 | M   | 691520.70            | Poistný ventil pre teplú vodu - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 7bar KB15 DUCO, IVAR.PV KB alebo ekvivalent         | ks | 2,000    | 26,85        | 53,70             |
| 77 | K   | 722221290.Sr         | Montáž potrubného oddeľovača DN 40                                                                         | ks | 1,000    | 12,45        | 12,45             |
| 78 | M   | 551110016800.S       | Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-11/2LFA, riz. trieda 4, MOSADZ, 65°C, DN 40 alebo ekvivalent           | ks | 1,000    | 88,34        | 88,34             |
| 79 | K   | 722231139r           | Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)                                                                           | %  | 10,000   | 140,32       | 1 403,21          |
| 80 | K   | 733191301.S          | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                | m  | 90,000   | 0,65         | 58,50             |
| 81 | K   | 733191302.S          | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm                                                         | m  | 35,000   | 0,86         | 30,10             |
| 82 | K   | 722290226.S          | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                    | m  | 47,000   | 1,96         | 92,12             |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                        | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 83 | K   | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                    | m  | 172,000  | 1,51         | 259,72            |
| 84 | K   | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                    | %  | 90,333   | 0,35         | 31,62             |
| 85 | K   | 998722294.S | Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m | %  | 90,333   | 0,23         | 20,32             |
| 86 | K   | 998722299.S | Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m    | %  | 90,333   | 0,20         | 18,07             |

|     |     |                                       |                                                                                    |    |        |       |          |
|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| D   | 721 | Zdravotechnika - Vnútorná kanalizácia |                                                                                    |    |        |       | 4 848,37 |
| 87  | K   | 721171501.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek                | m  | 5,000  | 14,02 | 70,10    |
| 88  | K   | 721171503.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek                | m  | 8,000  | 19,16 | 153,28   |
| 89  | K   | 721171506.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek                | m  | 4,000  | 22,54 | 90,16    |
| 90  | K   | 721171508.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek             | m  | 6,000  | 29,37 | 176,22   |
| 91  | K   | 721171308.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté vrátane tvaroviek                       | m  | 20,000 | 27,48 | 549,60   |
| 92  | K   | 721171309.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 125x4,9 mm ležaté vrátane tvaroviek                       | m  | 25,000 | 33,60 | 840,00   |
| 93  | K   | 721171408.S                           | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné zvislé (odbočka 45°) vrátane tvaroviek | m  | 9,000  | 56,24 | 506,16   |
| 94  | K   | 721171112.S                           | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek              | m  | 38,000 | 33,92 | 1 288,96 |
| 95  | K   | 721290006.S                           | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50                       | ks | 5,000  | 1,99  | 9,95     |
| 96  | M   | HL903                                 | Privzdušňovacia hlavica HL 903 DN 50 alebo ekvivalent                              | ks | 3,000  | 30,61 | 91,83    |
| 97  | M   | HL904                                 | Privzdušňovacia hlavica HL 904 DN 50 alebo ekvivalent                              | ks | 2,000  | 24,42 | 48,84    |
| 98  | K   | 721172357.S                           | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100                                          | ks | 3,000  | 7,52  | 22,56    |
| 99  | M   | 286540019100.S                        | Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu          | ks | 3,000  | 4,26  | 12,78    |
| 100 | K   | 721172393.S                           | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100                                     | ks | 4,000  | 6,64  | 26,56    |
| 101 | M   | 429720001200.S                        | Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu                 | ks | 4,000  | 12,18 | 48,72    |
| 102 | K   | 721194103.S                           | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm   | ks | 2,000  | 3,58  | 7,16     |
| 103 | K   | 721194105.S                           | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm   | ks | 14,000 | 3,86  | 54,04    |
| 104 | K   | 721194109.S                           | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm  | ks | 9,000  | 5,54  | 49,86    |
| 105 | K   | 721290111.S                           | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                  | m  | 77,000 | 1,08  | 83,16    |
| 106 | K   | 721290112.S                           | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200        | m  | 38,000 | 1,49  | 56,62    |
| 107 | K   | 721180923r                            | Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)                                                   | %  | 10,000 | 59,96 | 599,60   |
| 108 | K   | 998721201.S                           | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                      | %  | 47,862 | 0,55  | 26,32    |
| 109 | K   | 998721294.S                           | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m   | %  | 47,862 | 0,55  | 26,32    |
| 110 | K   | 998721299.S                           | Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m        | %  | 47,862 | 0,20  | 9,57     |

|     |     |                                      |                                                                                               |      |        |       |          |
|-----|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
| D   | 725 | Zdravotechnika - zariadenie predmety |                                                                                               |      |        |       | 6 065,33 |
| 111 | K   | 725110811.S                          | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t            | súb. | 6,000  | 10,48 | 62,88    |
| 112 | K   | 725210821.S                          | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                        | súb. | 9,000  | 6,54  | 58,86    |
| 113 | K   | 725320821.S                          | Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t                       | súb. | 2,000  | 6,96  | 13,92    |
| 114 | K   | 725310823.S                          | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t | súb. | 2,000  | 8,50  | 17,00    |
| 115 | K   | 725820810.S                          | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej, výlevkovej, sprchovej nástennej, -0,0026t             | súb. | 14,000 | 5,58  | 78,12    |
| 116 | K   | 725240812.S                          | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t                        | súb. | 1,000  | 7,80  | 7,80     |

| PČ  | Typ | Kód             | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 117 | K   | 725860820.S     | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t          | ks | 14,000   | 2,02         | 28,28             |
| 118 | K   | 725590812.S     | Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m | t  | 0,437    | 83,79        | 36,62             |
| 119 | K   | 725119307.S     | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom                                                | ks | 2,000    | 33,44        | 66,88             |
| 120 | M   | 642340000600.S  | Misa záchodová keramicke kombinovaná s vodorovným odpadom                                                      | ks | 2,000    | 110,12       | 220,24            |
| 121 | K   | 725291112.S     | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                          | ks | 2,000    | 3,39         | 6,78              |
| 122 | M   | 554330000300.S  | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                          | ks | 2,000    | 26,71        | 53,42             |
| 123 | K   | 725119407.S     | Montáž záchodovej kombi misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky                                      | ks | 4,000    | 27,81        | 111,24            |
| 124 | M   | 642350000100.S  | Misa kombi záchodová keramicke voľne stojaca detská                                                            | ks | 4,000    | 74,06        | 296,24            |
| 125 | K   | 725291112.Sr    | Montáž detského záchodového sedadla s poklopom                                                                 | ks | 4,000    | 3,10         | 12,40             |
| 126 | M   | 554330000300.Sr | Záchodové sedadlo detské plastové s poklopom                                                                   | ks | 4,000    | 28,06        | 112,24            |
| 127 | K   | 725241111.S     | Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm                                                     | ks | 1,000    | 67,64        | 67,64             |
| 128 | M   | 554230002000.S  | Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm                                                        | ks | 1,000    | 168,95       | 168,95            |
| 129 | K   | 725219401.S     | Montáž umývadla, umývadielka keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                          | ks | 9,000    | 40,56        | 365,04            |
| 130 | M   | 642110004300.S  | Umývadlo keramicke bežný typ                                                                                   | ks | 4,000    | 73,61        | 294,44            |
| 131 | M   | 642110002730.S  | Umývadlo keramicke detské závesné                                                                              | ks | 5,000    | 33,07        | 165,35            |
| 132 | K   | 725319113.S     | Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x450 mm, bez výtokových armatúr             | ks | 3,000    | 21,34        | 64,02             |
| 133 | M   | 552310001900.S  | Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 600x450 mm                                                  | ks | 3,000    | 80,82        | 242,46            |
| 134 | K   | 725329202.S     | Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojrezových, bez výtokových armatúr                      | ks | 2,000    | 16,54        | 33,08             |
| 135 | K   | 725829601.S     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním             | ks | 8,000    | 15,92        | 127,36            |
| 136 | M   | 551450003800.S  | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                           | ks | 5,000    | 50,64        | 253,20            |
| 137 | M   | 551450000600.Sr | Batéria drezová stojanková páková                                                                              | ks | 3,000    | 49,91        | 149,73            |
| 138 | K   | 725829605.S     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním    | ks | 5,000    | 13,64        | 68,20             |
| 139 | M   | 551450004310.S  | Batéria pre detské umývadlá páková                                                                             | ks | 5,000    | 269,61       | 1 348,05          |
| 140 | K   | 725829201.S     | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                | ks | 1,000    | 9,69         | 9,69              |
| 141 | M   | 551450000600.S  | Batéria drezová nástenná páková                                                                                | ks | 1,000    | 53,99        | 53,99             |
| 142 | K   | 725849201.S     | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                          | ks | 1,000    | 4,69         | 4,69              |
| 143 | M   | 551450002600.S  | Batéria sprchová nástenná páková                                                                               | ks | 1,000    | 62,72        | 62,72             |
| 144 | K   | 721213015.S     | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                             | ks | 3,000    | 14,27        | 42,81             |
| 145 | M   | 286630029100.S  | Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka                            | ks | 3,000    | 108,15       | 324,45            |
| 146 | K   | 725869380.S     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm                                | ks | 2,000    | 9,35         | 18,70             |
| 147 | M   | 551620027100    | Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP               | ks | 2,000    | 18,61        | 37,22             |
| 148 | K   | 725869302.S     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm                                    | ks | 9,000    | 11,43        | 102,87            |
| 149 | M   | 551620005600.S  | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50                                                                 | ks | 9,000    | 77,07        | 693,63            |
| 150 | K   | 725869311.S     | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)                      | ks | 2,000    | 10,73        | 21,46             |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 151 | M   | 551620007100.S | Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50                                    | ks | 2,000    | 22,62        | 45,24             |
| 152 | K   | 725869313.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)  | ks | 2,000    | 14,06        | 28,12             |
| 153 | M   | 551620007700.S | Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50                                            | ks | 2,000    | 17,73        | 35,46             |
| 154 | K   | 725869340.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm                 | ks | 1,000    | 10,82        | 10,82             |
| 155 | M   | 551620003400.S | Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 50                                             | ks | 1,000    | 18,86        | 18,86             |
| 156 | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                              | %  | 60,412   | 0,15         | 9,06              |
| 157 | K   | 998725294.S    | Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | %  | 60,412   | 0,15         | 9,06              |
| 158 | K   | 998725299.S    | Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m                | %  | 60,412   | 0,10         | 6,04              |

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 5 997,43

|     |   |                |                                                                                                                            |    |        |          |          |
|-----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 159 | K | 732460050.S    | Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie                                                                  | ks | 2,000  | 806,64   | 1 613,28 |
| 160 | M | 221470.1       | Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 110 l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS EVO 110 l alebo ekvivalent | ks | 1,000  | 1 420,26 | 1 420,26 |
| 161 | M | 484730000100.S | Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS 200 alebo ekvivalent   | ks | 1,000  | 2 805,93 | 2 805,93 |
| 162 | K | 998731202.S    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m                                                          | %  | 58,395 | 1,88     | 109,49   |
| 163 | K | 998731294.S    | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                              | %  | 58,395 | 0,63     | 36,79    |
| 164 | K | 998731299.S    | Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                                                  | %  | 58,395 | 0,20     | 11,68    |

D 732 Zdravotechnika - Istenie systému 232,88

|     |   |                |                                                                                             |    |       |       |        |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 165 | K | 732331003.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 8 l                                       | ks | 2,000 | 7,48  | 14,96  |
| 166 | M | 484630006100.S | Nádoba expanzná s membránou, objem 8 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar                                | ks | 2,000 | 57,49 | 114,98 |
| 167 | M | 484630011800.S | Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 3-33 l                                 | ks | 2,000 | 13,30 | 26,60  |
| 168 | M | 484630012600.S | Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob | ks | 2,000 | 38,17 | 76,34  |

D 763 Zdravotechnika - Revízne konštrukcie 40,72

|     |   |                |                                                                                |    |       |       |       |
|-----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 169 | K | 763170010.S    | Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2                     | ks | 1,000 | 8,48  | 8,48  |
| 170 | M | 590160001800.S | Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 400x400 mm, do sadrokartónových systémov | ks | 1,000 | 32,24 | 32,24 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 826,93

|     |   |             |                                                                                                                          |     |        |        |        |
|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 171 | K | HZS000211.S | Montážny a spojovací materiál                                                                                            | sub | 1,000  | 480,17 | 480,17 |
| 172 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                      | hod | 24,000 | 17,51  | 420,24 |
| 173 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie           | hod | 18,000 | 22,40  | 403,20 |
| 174 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín                  | hod | 12,000 | 24,79  | 297,48 |
| 175 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000  | 28,23  | 225,84 |

Stavba:

Objekt:

Čast':

## JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel':

SAGANSPOŠT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

|ČO:

İÇ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

|ČO:

IČ DPH:

Poznámka:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt: 05 - Inštalácia/relonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému (UK)

Časť: **05.1 - Vykurovací systém**

Miesto: Betlanovce

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                  | <b>36 048,37</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 711,74           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 288,07           |
| 6 - Úpravy povrchov                        | 423,67           |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 31 879,12        |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 1 052,23         |
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie  | 7 633,65         |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.          | 610,05           |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá | 22 583,19        |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby           | 3 457,51         |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

### 05 - Inštalácia/relonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému (UK)

Čast':

## 05.1 - Vykurovací systém

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**36 048,37**

D HSV

## Práce a dodávky HSV

711,74

D 9

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

288.07

|   |   |             |                                                                                    |    |         |        |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 1 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomôcné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m               | m2 | 15,000  | 3,66   | 54,90  |
| 2 | K | 971036002.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t | cm | 50,000  | 0,57   | 28,50  |
| 3 | K | 971036004.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t | cm | 150,000 | 0,68   | 102,00 |
| 4 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                        | t  | 1,726   | 13,39  | 23,11  |
| 5 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m         | t  | 17,260  | 1,43   | 24,68  |
| 6 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                  | t  | 1,726   | 15,87  | 27,39  |
| 7 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                      | t  | 34,520  | 0,47   | 16,22  |
| 8 | K | 979089011.S | Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad                                  | t  | 0,005   | 192,90 | 0,96   |
| 9 | K | 979089312.S | Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné             | t  | 1,721   | 5,99   | 10,31  |

D 6

## Úpravy povrchov

423.67

|    |   |             |                               |     |       |       |        |
|----|---|-------------|-------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 10 | K | 612401191.1 | Stavebné vysprávky - práca    | hod | 9,000 | 40,19 | 361,71 |
| 11 | K | 6124011911  | Stavebné vysprávky - materiál | sub | 1,000 | 61,96 | 61,96  |

D PSV

## Práce a dodávky PSV

31 879,12

D 713

## Izolácie tepelné

1 052,23

|    |   |                |                                                                                                    |   |        |      |        |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 12 | K | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                              | m | 7,000  | 4,23 | 29,61  |
| 13 | M | 283310004600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m | 7,000  | 1,73 | 12,11  |
| 14 | K | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                 | m | 35,000 | 5,01 | 175,35 |
| 15 | M | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m | 35,000 | 4,46 | 156,10 |
| 16 | K | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                 | m | 60,000 | 4,97 | 298,20 |
| 17 | M | 283310006500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m | 25,000 | 5,52 | 138,00 |
| 18 | M | 283310006700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej | m | 35,000 | 6,40 | 224,00 |
| 19 | K | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                 | % | 10,334 | 1,50 | 15,50  |
| 20 | K | 998713294.S    | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                 | % | 10,334 | 0,23 | 2,33   |
| 21 | K | 998713299.S    | Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                 | % | 10,334 | 0,10 | 1,03   |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                          | MJ        | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| D 733 |     |             | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                                                                            | 7 633,65  |          |              |                   |
| 22    | K   | 733120815.S | Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t                                                         | m         | 180,000  | 1,82         | 327,60            |
| 23    | K   | 733120819.S | Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t                                                       | m         | 70,000   | 2,71         | 189,70            |
| 24    | K   | 733190801.S | Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t                                                 | ks        | 150,000  | 0,13         | 19,50             |
| 25    | K   | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m                              | t         | 0,896    | 65,49        | 58,68             |
| 26    | K   | 722171111   | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent  | m         | 7,000    | 15,61        | 109,27            |
| 27    | K   | 722171115   | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent  | m         | 35,000   | 34,24        | 1 198,40          |
| 28    | K   | 722171116   | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent | m         | 25,000   | 52,19        | 1 304,75          |
| 29    | K   | 722171117   | Plastliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Kolená, Spojky...) alebo ekvivalent | m         | 35,000   | 74,12        | 2 594,20          |
| 30    | K   | 734223257.S | Montáž zverného šróbenia                                                                                                       | ks        | 64,000   | 3,84         | 245,76            |
| 31    | M   | 500682      | Zverné šróbenie - na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, IVAR.TP 4410 alebo ekvivalent                                                 | ks        | 64,000   | 3,92         | 250,88            |
| 32    | K   | 733191301.S | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                                    | m         | 42,000   | 0,65         | 27,30             |
| 33    | K   | 733191302.S | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm                                                                             | m         | 60,000   | 0,86         | 51,60             |
| 34    | K   | 733167212.1 | Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)                                                                                               | %         | 10,000   | 119,54       | 1 195,42          |
| 35    | K   | 998733203.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                               | %         | 75,731   | 0,50         | 37,87             |
| 36    | K   | 998733294.S | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                             | %         | 75,731   | 0,20         | 15,15             |
| 37    | K   | 998733299.S | Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                              | %         | 75,731   | 0,10         | 7,57              |
| D 734 |     |             | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                                                                    | 610,05    |          |              |                   |
| 38    | K   | 734200812.S | Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t                                                         | ks        | 60,000   | 2,08         | 124,80            |
| 39    | K   | 734890803.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m                                                                | t         | 0,066    | 83,89        | 5,54              |
| 40    | K   | 734209114.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4                                                                                 | ks        | 4,000    | 4,76         | 19,04             |
| 41    | M   | 500845      | Vekoluxivar pre dvojtrubkový systém - EK x 3/4"F; priamy, IVAR.DD 345 alebo ekvivalent                                         | ks        | 4,000    | 15,88        | 63,52             |
| 42    | M   | 500770      | Adaptér vekolux - 1/2"xEK, IVAR.AVK 01 alebo ekvivalent                                                                        | ks        | 8,000    | 1,84         | 14,72             |
| 43    | K   | 734223208.S | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                         | ks        | 4,000    | 2,10         | 8,40              |
| 44    | M   | 501172      | Termostatická hlavica kvapalinová - M30x1,5; biela , IVAR.T 5000 alebo ekvivalent                                              | ks        | 4,000    | 12,08        | 48,32             |
| 45    | K   | HZS000211r  | Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)                                                                                               | %         | 10,000   | 32,39        | 323,88            |
| 46    | K   | 998734203.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                       | %         | 6,082    | 0,10         | 0,61              |
| 47    | K   | 998734294.S | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                                 | %         | 6,082    | 0,10         | 0,61              |
| 48    | K   | 998734299.S | Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                                      | %         | 6,082    | 0,10         | 0,61              |
| D 735 |     |             | Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá                                                                                           | 22 583,19 |          |              |                   |
| 49    | K   | 735111810.S | Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t                                                                | ks        | 30,000   | 1,72         | 51,60             |
| 50    | K   | 735291800.S | Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t                                  | ks        | 60,000   | 0,62         | 37,20             |
| 51    | K   | 735494811.S | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies                                                             | m2        | 350,000  | 1,22         | 427,00            |
| 52    | K   | 735890802.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m                                                    | t         | 0,759    | 77,84        | 59,08             |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 53 | K   | 735191910    | Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies                                                                     | I  | 390,000   | 0,61         | 237,90            |
| 54 | K   | 735000912.S  | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                                                                           | ks | 4,000     | 7,28         | 29,12             |
| 55 | K   | 735153300.S  | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %                                                                      | ks | 4,000     | 2,89         | 11,56             |
| 56 | K   | 735154142.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                                                       | ks | 1,000     | 16,93        | 16,93             |
| 57 | M   | 484530021500 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO                  | ks | 1,000     | 216,29       | 216,29            |
| 58 | K   | 735158120.S  | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou                                                                                        | ks | 1,000     | 13,01        | 13,01             |
| 59 | K   | 735154252.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                                                       | ks | 3,000     | 20,65        | 61,95             |
| 60 | M   | 484530040100 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 900x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent | ks | 2,000     | 489,60       | 979,20            |
| 61 | M   | 484530040300 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 900x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent | ks | 1,000     | 477,56       | 477,56            |
| 62 | K   | 735158120.Sr | Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou                                                                                        | ks | 3,000     | 17,70        | 53,10             |
| 63 | K   | 735311206.S  | Montáž podlahového vykurovania                                                                                                                             | m2 | 230,000   | 35,78        | 8 229,40          |
| 64 | M   | ND30N        | Systémová izolačná doska - s ochrannou hydroizolačnou fóliou-1400x800mm-1,12m2;čierna-6,72m2/6ks, IVAR.COMBITOP ND 30 N alebo ekvivalent                   | m2 | 230,000   | 18,93        | 4 353,90          |
| 65 | M   | 71317535     | Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 120m, IVAR.PE-Xa alebo ekvivalent                                                                       | m  | 2 030,000 | 1,82         | 3 694,60          |
| 66 | M   | PPA50        | Fixačná príchytka na potrubie - 50mm; priama, IVAR.PPA alebo ekvivalent                                                                                    | ks | 550,000   | 0,13         | 71,50             |
| 67 | M   | 247710002200 | Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m alebo ekvivalent                                                                                                | ks | 4,000     | 2,73         | 10,92             |
| 68 | M   | DP50         | Obvodový dilatačný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50 alebo ekvivalent                                                    | m  | 245,000   | 1,25         | 306,25            |
| 69 | M   | 79818203     | Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent                                                                                              | m  | 145,000   | 0,87         | 126,15            |
| 70 | M   | PL10         | Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10 alebo ekvivalent                                                                                                          | kg | 92,000    | 6,49         | 597,08            |
| 71 | K   | 735311570.S  | Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný                                                                                                   | ks | 4,000     | 14,22        | 56,88             |
| 72 | M   | 553976       | Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 8cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent                        | ks | 4,000     | 568,67       | 2 274,68          |
| 73 | K   | 998735202.S  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                         | %  | 223,929   | 0,50         | 111,96            |
| 74 | K   | 998735294.S  | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m                                                                          | %  | 223,929   | 0,25         | 55,98             |
| 75 | K   | 998735299.S  | Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                                      | %  | 223,929   | 0,10         | 22,39             |

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 457,51

|    |   |             |                                                                                                                |     |        |        |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 76 | K | PPV         | Montážny a kotviaci materiál                                                                                   | sub | 1,000  | 140,81 | 140,81 |
| 77 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín            | hod | 38,000 | 17,51  | 665,38 |
| 78 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 26,000 | 22,40  | 582,40 |
| 79 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín        | hod | 20,000 | 24,79  | 495,80 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 80 | K   | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 12,000   | 28,23        | 338,76            |
| 81 | K   | HZS000213   | Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie podlahových okruhov                                | sub | 1,000    | 327,52       | 327,52            |
| 82 | K   | HZS000312   | Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie                                                                  | hod | 36,000   | 25,19        | 906,84            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

05 - Inštalácia/relonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému (UK)

Časť:

**05.2 - Zdroj tepla**

JKSO:

Miesto: Betlanovce

KS:

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ:

Obec Betlanovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

IČO:

47846470

IČ DPH:

SK2024113597

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**42 015,58**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 42 015,58   | 23,00%      | 9 663,58   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**51 679,16**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt: 05 - Inštalácia/relonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému (UK)  
Časť: 05.2 - Zdroj tepla

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                         | 42 015,58 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 2 187,32  |
| 1 - Zemné práce                            | 477,70    |
| 2 - Zakladanie                             | 400,82    |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 531,05    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 777,75    |
| 6 - Úpravy povrchov                        | 142,34    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 37 387,10 |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 199,41    |
| 731 - Ústredné kúrenie - Kotolne           | 28 249,94 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne          | 4 314,36  |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | 1 636,74  |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.          | 1 971,25  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 1 015,40  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby           | 959,04    |
| OST - Ostatné                              | 1 482,12  |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 05 - Inštalácia/relonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému (UK)

Čast':

## 05.2 - Zdroj tepla

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

**42 015,58**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |
|---|-----|---------------------|

2 187,32

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| D | 1 | Zemné práce |
|---|---|-------------|

477,70

|     |   |             |                                                                                                                                       |    |        |       |        |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 97  | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                 | m3 | 2,508  | 68,11 | 170,82 |
| 98  | K | 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                   | m3 | 2,508  | 16,54 | 41,48  |
| 101 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 2,508  | 1,98  | 4,97   |
| 99  | K | 162201211.S | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5                           | m3 | 2,508  | 5,24  | 13,14  |
| 102 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 2,508  | 4,90  | 12,29  |
| 103 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 67,716 | 0,43  | 29,12  |
| 100 | K | 167101100.S | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                                       | m3 | 2,508  | 12,45 | 31,22  |
| 104 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 2,508  | 0,87  | 2,18   |
| 105 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné                                                                              | t  | 4,514  | 38,21 | 172,48 |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| D | 2 | Zakładanie |
|---|---|------------|

400,82

|    |   |             |                                                          |    |       |        |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 94 | K | 275313611.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20            | m3 | 2,928 | 114,29 | 334,64 |
| 95 | K | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné  | m2 | 2,000 | 24,24  | 48,48  |
| 96 | K | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné | m2 | 2,000 | 8,85   | 17,70  |

D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

531,05

|     |   |                |                                                                                       |    |       |       |        |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 106 | K | 338171223.S    | Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom | ks | 5,000 | 16,84 | 84,20  |
| 107 | M | 553510009850.S | Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný priebežný 30 cm                                  | ks | 5,000 | 6,62  | 33,10  |
| 108 | M | 553510030100.S | Stĺpik, výška 2,5 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém  | ks | 5,000 | 68,07 | 340,35 |
| 109 | M | 592330003110.S | Panel betónový, podhrabová doska pre oplatenie z pletiva, 2500x300x50 mm              | ks | 5,000 | 14,68 | 73,40  |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
|---|---|-------------------------------------|

777,75

|   |   |             |                                                                                    |    |        |       |       |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 971036001.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t | cm | 80,000 | 0,55  | 44,00 |
| 2 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                        | t  | 2,662  | 13,39 | 35,64 |
| 3 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m         | t  | 0,010  | 1,43  | 0,01  |
| 4 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                  | t  | 2,662  | 15,87 | 42,25 |
| 5 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                      | t  | 0,020  | 0,47  | 0,01  |

| PČ                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 6                                | K   | 979089011.S    | Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad                                                                                                  | t   | 2,662    | 192,90       | 513,50            |
| D 6 Úpravy povrchov              |     |                |                                                                                                                                                    |     |          |              | 142,34            |
| 7                                | K   | 612401191.1    | Stavebné vysprávky - práca                                                                                                                         | hod | 2,000    | 40,19        | 80,38             |
| 8                                | K   | 6124011911     | Stavebné vysprávky - materiál                                                                                                                      | sub | 1,000    | 61,96        | 61,96             |
| D PSV Práce a dodávky PSV        |     |                |                                                                                                                                                    |     |          |              | 37 387,10         |
| D 713 Izolácie tepelné           |     |                |                                                                                                                                                    |     |          |              | 199,41            |
| 9                                | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                                                 | m   | 4,000    | 5,01         | 20,04             |
| 10                               | M   | 283310006200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                  | m   | 4,000    | 3,70         | 14,80             |
| 11                               | K   | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                                                 | m   | 16,000   | 4,97         | 79,52             |
| 12                               | M   | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                  | m   | 10,000   | 4,46         | 44,60             |
| 13                               | M   | 283310006700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                                  | m   | 6,000    | 6,40         | 38,40             |
| 14                               | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                                                          | %   | 1,974    | 0,72         | 1,41              |
| 15                               | K   | 998713294.S    | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m                                                                 | %   | 1,974    | 0,23         | 0,44              |
| 16                               | K   | 998713299.S    | Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                                                                 | %   | 1,974    | 0,10         | 0,20              |
| D 731 Ústredné kúrenie - Kotolne |     |                |                                                                                                                                                    |     |          |              | 28 249,94         |
| 17                               | K   | 731200826.Sr   | Demontáž kotla liatinového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t                                                    | ks  | 1,000    | 70,76        | 70,76             |
| 18                               | K   | 732211813.S    | Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t                                                                               | ks  | 2,000    | 47,88        | 95,76             |
| 19                               | K   | 732211823.S    | Demontáž ostatný súčasti pôvodnej strojovne                                                                                                        | sub | 1,000    | 299,41       | 299,41            |
| 20                               | K   | 731890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m                                                                          | t   | 2,305    | 210,17       | 484,44            |
| 21                               | K   | 732460010.S    | Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)                                                                                              | ks  | 2,000    | 2 176,22     | 4 352,44          |
| 22                               | M   | Z015216        | Splitové tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 alebo ekvivalent                                                                   | ks  | 2,000    | 8 865,50     | 17 731,00         |
| 23                               | M   | ZK04097        | Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent                                                                                             | ks  | 2,000    | 155,13       | 310,26            |
| 24                               | M   | ZK02945        | Inštalácia sada s medenými rúrami 10/16 Viessmann alebo ekvivalent                                                                                 | ks  | 2,000    | 741,37       | 1 482,74          |
| 25                               | M   | 7172174        | Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent                                                                                                     | ks  | 1,000    | 202,20       | 202,20            |
| 26                               | M   | 7172173        | Komunikačný modul LON alebo ekvivalent                                                                                                             | ks  | 1,000    | 173,96       | 173,96            |
| 27                               | M   | 7143495        | Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent                                                                              | ks  | 1,000    | 42,06        | 42,06             |
| 28                               | M   | 7143497        | Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent                                                                                                               | bal | 1,000    | 9,39         | 9,39              |
| 29                               | M   | 7438702        | Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent                                                                                                | ks  | 1,000    | 65,98        | 65,98             |
| 30                               | M   | Z008341        | Dialkové ovládanie Vitotrol 200-A alebo ekvivalent                                                                                                 | ks  | 1,000    | 182,38       | 182,38            |
| 31                               | M   | 7426463        | Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent | ks  | 1,000    | 66,25        | 66,25             |
| 32                               | M   | ZK05914        | Teplosné médium Tyfocor (30 litrov) alebo ekvivalent                                                                                               | bal | 2,000    | 120,78       | 241,56            |
| 33                               | K   | 731291060.S    | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20                                                                                          | ks  | 1,000    | 76,95        | 76,95             |
| 34                               | M   | 7419213        | RMS Viessmann M32 DN20 Alpha2 60 alebo ekvivalent                                                                                                  | ks  | 1,000    | 474,77       | 474,77            |
| 35                               | K   | 731291080.S    | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32                                                                                          | ks  | 1,000    | 69,58        | 69,58             |
| 36                               | M   | 7741080        | RMS Viessmann M32 DN32 Alpha2.1 32-60 alebo ekvivalent                                                                                             | ks  | 1,000    | 678,68       | 678,68            |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 37 | M   | 484120021400.S | Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50 alebo ekvivalent | ks | 2,000    | 183,62       | 367,24            |
| 38 | K   | 998731201.S    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                                         | %  | 274,778  | 1,98         | 544,06            |
| 39 | K   | 998731294.S    | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                                      | %  | 274,778  | 0,63         | 173,11            |
| 40 | K   | 998731299.S    | Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m                                                          | %  | 274,778  | 0,20         | 54,96             |

|    |   |                  |                                                                                                                 |          |        |          |          |
|----|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|
| D  |   | 732              | Ústredné kúrenie, strojovne                                                                                     | 4 314,36 |        |          |          |
| 41 | K | 732111406.S      | Montáž modulárneho rozdeľovača                                                                                  | ks       | 1,000  | 60,63    | 60,63    |
| 42 | M | 7741068          | Modulárny rozdeľovač Viessmann DN32 2-násobný alebo ekvivalent                                                  | ks       | 1,000  | 450,04   | 450,04   |
| 43 | M | 7011090          | Upevnenie pre rozdeľovač DN32 alebo ekvivalent                                                                  | ks       | 1,000  | 35,64    | 35,64    |
| 44 | M | ZK02941          | Rozširovací sada Viessmann pre VO so zmiešavačom alebo ekvivalent                                               | ks       | 1,000  | 262,37   | 262,37   |
| 45 | M | 7194333          | Redukcia DN25-DN32 alebo ekvivalent                                                                             | ks       | 1,000  | 45,29    | 45,29    |
| 46 | M | 9566612          | Redukcia DN20-DN25 alebo ekvivalent                                                                             | ks       | 1,000  | 39,95    | 39,95    |
| 47 | K | 732351000.S      | Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody objem do 400 l                                                   | ks       | 1,000  | 111,53   | 111,53   |
| 48 | M | Z027080          | Akumulačný zásobník Viessmann Vitocell 100-E SVPB 400l vitoparwhite alebo ekvivalent                            | ks       | 1,000  | 1 101,06 | 1 101,06 |
| 49 | K | 732331012.S      | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l                                                          | ks       | 2,000  | 11,92    | 23,84    |
| 50 | M | 484630006400.S   | Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar                                                   | ks       | 2,000  | 71,98    | 143,96   |
| 51 | K | 732331015.S      | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l                                                          | ks       | 1,000  | 13,32    | 13,32    |
| 52 | M | 484630006500.S   | Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar                                                   | ks       | 1,000  | 121,51   | 121,51   |
| 53 | M | 484630012600.S   | Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob | ks       | 3,000  | 38,17    | 114,51   |
| 54 | K | 732331910.S.1    | Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie                                                               | ks       | 1,000  | 319,39   | 319,39   |
| 55 | M | 7938283.1        | Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent                                                                     | ks       | 1,000  | 1 260,43 | 1 260,43 |
| 56 | M | 7419725.1        | Regeneračná soľ 25kg alebo ekvivalent                                                                           | ks       | 3,000  | 17,96    | 53,88    |
| 57 | M | 551180000100.S 1 | Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody                                              | sub      | 1,000  | 108,80   | 108,80   |
| 58 | K | 998732201.S      | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                              | %        | 42,662 | 0,66     | 28,16    |
| 59 | K | 998732294.S      | Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                 | %        | 42,662 | 0,27     | 11,52    |
| 60 | K | 998732299.S      | Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                      | %        | 42,662 | 0,20     | 8,53     |

|    |   |             |                                                                                    |          |        |        |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| D  |   | 733         | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie                                               | 1 636,74 |        |        |        |
| 61 | K | 733151119.S | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm                  | m        | 4,000  | 33,60  | 134,40 |
| 62 | K | 733151125.S | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm                  | m        | 10,000 | 62,15  | 621,50 |
| 63 | K | 733151131.S | Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm                  | m        | 6,000  | 140,72 | 844,32 |
| 64 | K | 733191201.S | Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm                                        | m        | 14,000 | 0,95   | 13,30  |
| 65 | K | 733191202.S | Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm                                   | m        | 6,000  | 1,17   | 7,02   |
| 66 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                          | %        | 16,205 | 0,70   | 11,34  |
| 67 | K | 998733294.S | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | %        | 16,205 | 0,20   | 3,24   |
| 68 | K | 998733299.S | Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m  | %        | 16,205 | 0,10   | 1,62   |

|    |   |             |                                               |          |       |      |       |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------|----------|-------|------|-------|
| D  |   | 734         | Ústredné kúrenie, armatúry.                   | 1 971,25 |       |      |       |
| 69 | K | 722229101.S | Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 | ks       | 4,000 | 4,85 | 19,40 |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 70 | M   | 301010102     | Vypúšťací guľový uáver- 1/2"M; páčka, IVAR.EURO M alebo ekvivalent                                         | ks | 4,000    | 5,86         | 23,44             |
| 71 | K   | 734224009.S   | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4                                                                    | ks | 5,000    | 3,36         | 16,80             |
| 72 | M   | 8363R005      | Guľový uzáver voda PERFECTA - 3/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                    | ks | 5,000    | 9,42         | 47,10             |
| 73 | K   | 734224015.S   | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                                    | ks | 6,000    | 5,10         | 30,60             |
| 74 | M   | 8363R007      | Guľový uzáver voda PERFECTA - 5/4"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                    | ks | 6,000    | 9,44         | 56,64             |
| 75 | K   | 734224021.S   | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                                      | ks | 6,000    | 5,91         | 35,46             |
| 76 | M   | 8363R009      | Guľový uzáver voda PERFECTA - 2"FF; páčka , FIV.8363 alebo ekvivalent                                      | ks | 6,000    | 60,23        | 361,38            |
| 77 | K   | 734240005.S   | Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4                                                                      | ks | 1,000    | 5,63         | 5,63              |
| 78 | M   | 551190000900  | Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4" FF, mäkké tesnenie na disku, mosadz, FIV.08406, IVAR alebo ekvivalent | ks | 1,000    | 12,96        | 12,96             |
| 79 | K   | 734291350.S   | Montáž odkaľovacieho filtra závitového G 1 1/4                                                             | ks | 2,000    | 7,53         | 15,06             |
| 80 | M   | ZK04657       | Odkalovač Viessmann Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent                                           | ks | 2,000    | 304,55       | 609,10            |
| 81 | K   | 722221290.Sr  | Montáž potrubného oddeľovača DN 20                                                                         | ks | 1,000    | 11,64        | 11,64             |
| 82 | M   | BA295S-3/4LFA | Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-3/4LFA, riz. trieda 4, MOSADZ, 64°C, DN 20 alebo ekvivalent            | ks | 1,000    | 405,34       | 405,34            |
| 83 | K   | 734291112.S   | Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)                                                                           | %  | 10,000   | 31,33        | 313,34            |
| 84 | K   | 998734201.S   | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                          | %  | 19,639   | 0,18         | 3,44              |
| 85 | K   | 998734294.S   | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                             | %  | 19,639   | 0,10         | 1,96              |
| 86 | K   | 998734299.S   | Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m                                  | %  | 19,639   | 0,10         | 1,96              |

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 015,40**

|     |   |                |                                                                                                              |    |       |        |        |
|-----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 110 | K | 767914150.S    | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m                                              | m  | 5,800 | 9,65   | 55,97  |
| 111 | M | 553510025000.S | Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli | ks | 3,000 | 106,04 | 318,12 |
| 112 | K | 767920010.S    | Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2    | ks | 1,000 | 17,88  | 17,88  |
| 113 | M | 553510010540.S | Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokol 25x25 mm, farba RAL                          | ks | 1,000 | 623,43 | 623,43 |

**D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 959,04**

|    |   |             |                                                                                                                                        |     |        |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 87 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                                    | hod | 16,000 | 17,51 | 280,16 |
| 88 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie                         | hod | 13,000 | 22,40 | 291,20 |
| 89 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín                                | hod | 8,000  | 24,79 | 198,32 |
| 90 | K | HZS000214.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 6,000  | 31,56 | 189,36 |

**D OST Ostatné 1 482,12**

|    |   |             |                                           |     |        |        |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 91 | K | HZS-0061    | Dopojenie chladiaceho okruhu              | ks  | 2,000  | 352,23 | 704,46 |
| 92 | K | HZS000214.3 | Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka | hod | 6,000  | 30,91  | 185,46 |
| 93 | K | HZS-0071    | Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)    | hod | 36,000 | 16,45  | 592,20 |

Stavba:

Objekt:

JKSO:

KS:

Objednávateľ:

lčO:

Zhotovitel':

IČO: 47846470

Projektant:

lčO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Michal Dzugas

lčO:

IČ DPH:

Poznámka:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt:

**06 - Opatrenia zabráňujúce prehrievaniu budov**

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>          | <b>2 027,65</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV          | 2 027,65        |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 2 027,65        |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 06 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**2 027,65**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |
|---|-----|---------------------|

2 027,65

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

2 027,65

|   |   |                |                                                                                |    |        |       |          |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 767661500.S    | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej                   | m2 | 43,258 | 5,62  | 243,11   |
| 2 | M | 611530071000.S | Žalúzie interiérové hliníkové                                                  | m2 | 43,258 | 40,96 | 1 771,85 |
| 3 | K | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %  | 20,150 | 0,63  | 12,69    |

Stavba:  
Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt:  
**07 - Fotovoltický zdroj**

KS:  
Dátum: 29.09.2025

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 47846470  
IČ DPH: SK2024113597

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                     |  |                    |  |
|---------------------|--|--------------------|--|
| <b>Projektant</b>   |  | <b>Spracovateľ</b> |  |
|                     |  |                    |  |
| Dátum a podpis:     |  | Dátum a podpis:    |  |
| Pečiatka            |  | Pečiatka           |  |
|                     |  |                    |  |
| <b>Objednávateľ</b> |  | <b>Zhotoviteľ</b>  |  |
|                     |  |                    |  |
| Dátum a podpis:     |  | Dátum a podpis:    |  |
| Pečiatka            |  | Pečiatka           |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročností obecnej budovy v obci Betlanovce  
Objekt: 07 - Fotovoltický zdroj

Miesto: Betlanovce  
Objednávateľ: Obec Betlanovce  
Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Dátum: 29.09.2025  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                                     | 17 939,96 |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY M                                 | 0,00      |
| D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice      | 4 908,59  |
| D3 - 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne | 3 932,17  |
| 210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble                 | 277,02    |
| D4 - 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. | 3 132,48  |
| D5 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia        | 2 112,18  |
| D6 - 210 22 Vedenia uzemňovacie                        | 41,62     |
| D7 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                | 1 996,95  |
| D8 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové             | 66,00     |
| D9 - 213 2 PPV a HZS                                   | 1 485,93  |
| D10 - 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu    | 128,04    |
| D11 - 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu   | 136,00    |

## ROZPOČET

Stavba:

## Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce

Objekt:

## 07 - Fotovoltický zdroj

Miesto: Betlanovce

Dátum: 29.09.2025

Objednávateľ: Obec Betlanovce

Projektant:

Zhotoviteľ: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**17 939,96**

|   |    |                   |      |
|---|----|-------------------|------|
| D | D1 | PRÁCE A DODÁVKY M | 0,00 |
|---|----|-------------------|------|

|   |    |                                              |          |
|---|----|----------------------------------------------|----------|
| D | D2 | 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice | 4 908,59 |
|---|----|----------------------------------------------|----------|

|    |   |              |                                                                                                                     |     |         |          |          |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1  | K | 210010003    | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm                                                        | m   | 150,000 | 1,94     | 291,00   |
| 2  | M | 345650I493.1 | Rúrka el-inšt PVC ohybná ENERGY FLEX S 130-025 30,6 mm 25mm PVC, čierna, UV stabilná                                | m   | 150,000 | 1,11     | 166,50   |
| 3  | K | 210010102    | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm                        | m   | 30,000  | 3,71     | 111,30   |
| 4  | M | 345710K515   | .Lišta el-inšt PVC hranatá, bezhalogénová : LHD 20x20HF HD (šxv) biela, vrátane príslušenstva                       | m   | 30,000  | 5,29     | 158,70   |
| 5  | K | 210010103    | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm                        | m   | 20,000  | 3,79     | 75,80    |
| 6  | M | 345710K565   | Lišta el-inšt PVC hranatá, bezhalogénová : LHD 60x40HF HD (šxv) biela, vrátane príslušenstva                        | m   | 20,000  | 13,00    | 260,00   |
| 7  | K | 210500102P   | Montáž, batériový systém                                                                                            | kus | 1,000   | 53,17    | 53,17    |
| 8  | M | 405S010001.1 | Modulárna batéria DEYE SE-G5.1 Pro 5,12kWh, alebo ekvivalent                                                        | kus | 1,000   | 1 661,92 | 1 661,92 |
| 9  | K | 210500122P   | Montáž, menič (striedač)                                                                                            | kus | 1,000   | 30,98    | 30,98    |
| 10 | M | 405S010002.1 | .Trojfázový hybridný menič DEYE SUN-10K-SG04LP3-EU, alebo ekvivalent                                                | kus | 1,000   | 1 950,22 | 1 950,22 |
| 11 | K | 211010006    | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | kus | 100,000 | 1,40     | 140,00   |
| 12 | M | 345955K001   | Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)                                                               | kus | 100,000 | 0,09     | 9,00     |

|   |    |                                                   |          |
|---|----|---------------------------------------------------|----------|
| D | D3 | 210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne | 3 932,17 |
|---|----|---------------------------------------------------|----------|

|    |   |              |                                                                             |     |         |       |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 13 | K | 210020229P   | Montáž konštrukcie na strechu                                               | kus | 22,000  | 29,53 | 649,66   |
| 14 | M | 132154160.1  | Konštrukcia na strechu                                                      | ks  | 22,000  | 26,11 | 574,42   |
| 15 | M | 132154160.2  | Priťaženie kovovej konštrukcie                                              | kg  | 651,640 | 0,15  | 97,75    |
| 16 | K | 210020230P   | Montáž FVZ panela na strechu                                                | kus | 22,000  | 30,17 | 663,74   |
| 17 | M | 5534751F02.1 | Fotovoltaický panel JA SOLAR 450 Wp JAM54D40 450 LB 1500W, alebo ekvivalent | kus | 22,000  | 75,89 | 1 669,58 |

|   |        |                          |        |
|---|--------|--------------------------|--------|
| D | 210 10 | Ukončen súbory pre káble | 277,02 |
|---|--------|--------------------------|--------|

|    |   |              |                                                                                   |     |        |       |        |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 18 | K | 210100005P   | Ukončenie vodiča SXKD-5E-FTP-PE                                                   | kus | 2,000  | 4,49  | 8,98   |
| 19 | K | 210100017    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2                  | kus | 2,000  | 1,57  | 3,14   |
| 20 | K | 210100018    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2                | kus | 16,000 | 1,88  | 30,08  |
| 21 | K | 210100019    | Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2                   | kus | 10,000 | 5,00  | 50,00  |
| 22 | K | 210100152    | Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2 | kus | 2,000  | 2,40  | 4,80   |
| 23 | K | 210100177    | Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2     | kus | 4,000  | 4,73  | 18,92  |
| 24 | K | 210100601P   | Montáž konektora                                                                  | kus | 10,000 | 14,18 | 141,80 |
| 25 | M | 354351H007.1 | Konektor MC4                                                                      | kus | 10,000 | 1,93  | 19,30  |

| PČ | Typ | Kód                                               | Popis                                                                                        | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D  | D4  | 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. |                                                                                              |     |          |              | 3 132,48          |
| 26 | K   | 210190001                                         | Montáž rozvodnice do 20kg                                                                    | kus | 1,000    | 11,78        | 11,78             |
| 27 | M   | 357000A042.1                                      | .Rozvádzač R-FVZ                                                                             | kus | 1,000    | 1 720,17     | 1 720,17          |
| 28 | M   | 357000A043.1                                      | Rozvádzač R-DC                                                                               | kus | 1,000    | 965,91       | 965,91            |
| 29 | M   | 357000A044.4                                      | Doplnenie rozvádzača RH                                                                      | kus | 1,000    | 278,18       | 278,18            |
| 30 | K   | 210190001.P.                                      | Montáž poistkovej skrinky                                                                    | kus | 1,000    | 10,95        | 10,95             |
| 31 | M   | 357000A054.1                                      | Poistková skrinka                                                                            | kus | 1,000    | 42,73        | 42,73             |
| 32 | K   | 210190002                                         | Montáž rozvodnice do 50kg                                                                    | kus | 1,000    | 27,92        | 27,92             |
| 33 | K   | 210190007                                         | Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg                                                   | kus | 2,000    | 37,42        | 74,84             |
| D  | D5  | 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia         |                                                                                              |     |          |              | 2 112,18          |
| 34 | K   | 210200440P                                        | Montáž modulu                                                                                | kus | 23,000   | 20,42        | 469,66            |
| 35 | M   | 348414P011.2                                      | Modul TIGO TAP - TIGO Access Point                                                           | kus | 1,000    | 84,62        | 84,62             |
| 36 | M   | 348414P011.3                                      | TIGO CCA - Cloud Connect Advanced                                                            | kus | 1,000    | 348,30       | 348,30            |
| 37 | M   | 348414P011.4                                      | TIGO BOX pre TIGO CCA                                                                        | kus | 1,000    | 32,38        | 32,38             |
| 38 | M   | 348414P011P                                       | Modul TIGO TS4-A-O                                                                           | kus | 22,000   | 53,51        | 1 177,22          |
| D  | D6  | 210 22 Vedenia uzemňovacie                        |                                                                                              |     |          |              | 41,62             |
| 39 | K   | 210220325                                         | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice                                             | kus | 1,000    | 32,39        | 32,39             |
| 40 | M   | 3549090O05                                        | Prípojnicu potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom         | kus | 1,000    | 9,23         | 9,23              |
| D  | D7  | 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                |                                                                                              |     |          |              | 1 996,95          |
| 41 | K   | 210800646P                                        | Montáž, vodič SOLAR 6mm2                                                                     | m   | 180,000  | 2,14         | 385,20            |
| 42 | M   | 341029E530.1                                      | Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6                                                   | m   | 180,000  | 1,50         | 270,00            |
| 43 | K   | 210800649                                         | Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25                     | m   | 10,000   | 2,03         | 20,30             |
| 44 | M   | 341010M443                                        | Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 BK (RM) čierny                                 | m   | 5,000    | 3,27         | 16,35             |
| 45 | M   | 341010M447                                        | Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 RD (RM) červený                                | m   | 5,000    | 3,76         | 18,80             |
| 46 | K   | 210880167                                         | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 6     | m   | 5,000    | 2,57         | 12,85             |
| 47 | M   | 341023E807                                        | Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : 1-CXKH-R-J 1x6 P60 B2ca-s1,d0,a1                 | m   | 5,000    | 2,43         | 12,15             |
| 48 | K   | 210880169                                         | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 16    | m   | 50,000   | 2,38         | 119,00            |
| 49 | M   | 341023N511                                        | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE)       | m   | 50,000   | 4,13         | 206,50            |
| 50 | K   | 210880170                                         | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 | m   | 50,000   | 2,23         | 111,50            |
| 51 | M   | 341023N513                                        | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)      | m   | 50,000   | 5,32         | 266,00            |
| 52 | K   | 210880301                                         | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4             | m   | 30,000   | 2,26         | 67,80             |
| 53 | M   | 341216E011                                        | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca-s1,d0,a1                                  | m   | 30,000   | 1,45         | 43,50             |
| 54 | K   | 210880317                                         | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6               | m   | 50,000   | 2,70         | 135,00            |
| 55 | M   | 341216E340                                        | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1                                    | m   | 50,000   | 6,24         | 312,00            |
| D  | D8  | 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové             |                                                                                              |     |          |              | 66,00             |
| 56 | K   | 210950201P                                        | Príplatok na zaťahovanie kábla do do ohybnej rúrky                                           | m   | 150,000  | 0,44         | 66,00             |
| D  | D9  | 213 2 PPV a HZS                                   |                                                                                              |     |          |              | 1 485,93          |
| 57 | K   | 213290010.1                                       | Recyklačný poplatok                                                                          | kus | 1,000    | 262,04       | 262,04            |

| PČ                                                   | Typ | Kód          | Popis                                                       | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 58                                                   | K   | 213290050.5  | Práce na rozvádzači RH                                      | hod | 6,000    | 23,77        | 142,62            |
| 59                                                   | K   | 213290051.1  | Spustenie a oživenie systému                                | hod | 16,000   | 25,47        | 407,52            |
| 60                                                   | K   | 213291000    | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy     | hod | 25,000   | 26,95        | 673,75            |
| D D10 220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu  |     |              |                                                             |     |          |              | 128,04            |
| 61                                                   | K   | 220271601.1  | Ukončenie solárneho vodiča a lana do 6 mm <sup>2</sup>      | kus | 22,000   | 5,82         | 128,04            |
| D D11 220 28 Káble pre privody a vnútornú inštaláciu |     |              |                                                             |     |          |              | 136,00            |
| 62                                                   | K   | 220280401    | Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm    | m   | 50,000   | 2,13         | 106,50            |
| 63                                                   | M   | 341810I401.1 | Kábel inštaláčny SOLARIX FTP - CAT 5E, SXKD 5E-FTP-PE 24AWG | m   | 50,000   | 0,59         | 29,50             |

## Údaje o subdodávateľoch

Identifikácia verejného obstarávania:

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verejný obstarávateľ: | Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Hrabušice                                                                                                                                                               |
| Typ zákazky:          | Zákazka na uskutočnenie stavebných prác                                                                                                                                                                        |
| Postup:               | Zadávanie podlimitnej zákazky s oslovením minimálne 3 hospodárskych subjektov podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Predmet zákazky:      | <b>Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce</b>                                                                                                                                       |

*„Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov.“*

V Bardejove, dňa 06.10.2025

.....  
Peter Sagan, konateľ

**SAGANSPOŠT s.r.o., Duklianska 15, Bardejov 085 01, IČO: 47846470**

|          | Mesiac | Popis                                                             | Dĺžka trvania | Celk. cena [EUR]<br>bez DPH | Celk. cena [EUR]<br>s DPH DPH | I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          |        |                                                                   |               |                             |                               |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/066 |        | Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Betlanovce | 258,97        | 424 800,43                  | 522 504,53                    |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01       |        | Výmena otvorových výplní                                          | 64,59         | 36 758,87                   | 45 213,41                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV      |        | Práce a dodávky HSV                                               | 35,57         | 7 879,25                    | 9 691,48                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3        |        | Zvislé a kompletne konštrukcie                                    | 0,29          | 96,24                       | 118,38                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6        |        | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                | 4,10          | 3 170,47                    | 3 899,68                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9        |        | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                               | 4,47          | 4 423,00                    | 5 440,29                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99       |        | Presun hmôt HSV                                                   | 0,57          | 189,54                      | 233,13                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV      |        | Práce a dodávky PSV                                               | 50,59         | 28 879,62                   | 35 521,93                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 764      |        | Konštrukcie klampiarske                                           | 1,90          | 680,08                      | 836,50                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766      |        | Konštrukcie stolárske                                             | 43,13         | 24 470,93                   | 30 099,24                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 767      |        | Konštrukcie doplnkové kovové                                      | 10,33         | 3 452,12                    | 4 246,11                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 784      |        | Maľby                                                             | 0,59          | 276,49                      | 340,08                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.1     |        | Zateplenie stropu                                                 | 71,75         | 60 983,74                   | 75 010,00                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV      |        | Práce a dodávky HSV                                               | 66,00         | 30 572,18                   | 37 603,78                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9        |        | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                               | 66,00         | 30 572,18                   | 37 603,78                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV      |        | Práce a dodávky PSV                                               | 66,29         | 27 296,06                   | 33 574,15                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713      |        | Izolácie tepelné                                                  | 48,76         | 20 573,40                   | 25 305,28                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762      |        | Konštrukcie tesárske                                              | 9,29          | 6 722,66                    | 8 268,87                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS      |        | Hodinové zúčtovacie sadzby                                        | 6,75          | 3 115,50                    | 3 832,07                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.2     |        | Zateplenie podlahy                                                | 103,21        | 60 781,46                   | 74 761,20                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV      |        | Práce a dodávky HSV                                               | 53,77         | 29 176,92                   | 35 887,61                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6        |        | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                | 18,77         | 6 468,91                    | 7 956,76                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9        |        | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                               | 37,12         | 21 744,42                   | 26 745,64                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99       |        | Presun hmôt HSV                                                   | 2,90          | 963,59                      | 1 185,22                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV      |        | Práce a dodávky PSV                                               | 58,21         | 28 489,04                   | 35 041,52                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711      |        | Izolácie proti vode a vlhkosti                                    | 15,63         | 5 271,54                    | 6 483,99                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713      |        | Izolácie tepelné                                                  | 13,32         | 8 889,65                    | 10 934,27                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 771      |        | Podlahy z dlaždíc                                                 | 19,19         | 7 432,88                    | 9 142,44                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 775      |        | Podlahy vlysové a parketové                                       | 0,44          | 147,01                      | 180,82                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 776      |        | Podlahy povlakové                                                 | 14,21         | 6 747,96                    | 8 299,99                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HZS      |        | Hodinové zúčtovacie sadzby                                        | 6,75          | 3 115,50                    | 3 832,07                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03       |        | Elektroinštalácia                                                 | 104,67        | 129 453,28                  | 159 227,53                    |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2       |        | 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice                      | 0,78          | 996,15                      | 1 225,26                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3       |        | 210 04 Vonkajšie vedenie NN                                       | 19,16         | 7 571,20                    | 9 312,58                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 10   |        | Úsúborný pre káble                                                | 29,31         | 478,92                      | 589,07                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4       |        | 210 11 Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo               | 1,70          | 1 298,37                    | 1 597,00                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5       |        | 210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje                   | 0,47          | 155,64                      | 191,44                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D6       |        | 210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.                 | 10,20         | 3 462,10                    | 4 258,38                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D7       |        | 210 20 Svetidlá a osvetľovacie zariadenia                         | 14,53         | 4 823,26                    | 5 932,61                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D8       |        | 210 22 Vedenia uzemňovacie                                        | 0,50          | 239,28                      | 294,31                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D9       |        | 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené                                | 12,85         | 9 547,40                    | 11 743,30                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D10      |        | 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové                             | 0,53          | 175,75                      | 216,17                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D11      |        | 213 2 PPV a HZS                                                   | 8,12          | 5 080,50                    | 6 249,02                      |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D12      |        | 460 20 Káblkové rhyhy                                             | 0,53          | 175,60                      | 215,99                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D13      |        | 460 56 Zásyp rýh                                                  | 0,29          | 96,80                       | 119,06                        |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV      |        | Práce a dodávky HSV                                               | 31,60         | 50 132,69                   | 61 663,21                     |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                |        |           |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 6    | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                             | 53,09  | 30 865,45 | 37 964,50 |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                            | 29,67  | 18 072,30 | 22 228,93 |
| 99   | Presun hmôt HSV                                                                | 3,60   | 1 194,94  | 1 469,78  |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                                                            | 48,67  | 39 467,54 | 48 545,07 |
| 763  | Konštrukcie - drevostavby                                                      | 78,36  | 8 729,85  | 10 737,72 |
| 766  | Konštrukcie stolárske                                                          | 14,01  | 10 079,10 | 12 397,29 |
| 781  | Dokončovacie práce a obklady                                                   | 89,89  | 13 895,43 | 17 091,38 |
| 783  | Nátery                                                                         | 3,00   | 1 873,74  | 2 304,70  |
| 784  | Maľby                                                                          | 6,67   | 4 889,42  | 6 013,99  |
| HZS  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                     | 13,50  | 6 231,00  | 7 664,13  |
| 04   | Inštaláciou /rekonštrukciou /modernizáciou systémov prípravy teplej vody (ZTI) | 42,12  | 38 791,52 | 47 713,57 |
| 2    | Zakladanie                                                                     | 0,62   | 205,85    | 253,20    |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                                                            | 6,78   | 9 140,90  | 11 243,31 |
| 1    | Zemné práce                                                                    | 17,72  | 4 755,04  | 5 848,70  |
| 4    | Vodorovné konštrukcie                                                          | 0,78   | 259,09    | 318,68    |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                            | 3,41   | 3 502,15  | 4 307,64  |
| 6    | Úpravy povrchov                                                                | 15,70  | 624,62    | 768,28    |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                                                            | 42,12  | 27 617,84 | 33 969,94 |
| 713  | Izolácie tepelné                                                               | 2,27   | 1 329,83  | 1 635,69  |
| 722  | Zdravotechnika - Vnútrotný vodovod                                             | 4,23   | 9 103,28  | 11 197,03 |
| 721  | Zdravotechnika - Vnútoraná kanalizácia                                         | 3,88   | 4 848,37  | 5 963,50  |
| 725  | Zdravotechnika - zariadené predmety                                            | 4,27   | 6 065,33  | 7 460,36  |
| 731  | Ústredné kúrenie - kotolne                                                     | 17,59  | 5 997,43  | 7 376,84  |
| 732  | Zdravotechnika - Istenie systému                                               | 0,70   | 232,88    | 286,44    |
| 763  | Zdravotechnika - Revízne konštrukcie                                           | 0,12   | 40,72     | 50,09     |
| HZS  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                     | 1,45   | 1 826,93  | 2 247,12  |
| 05.1 | Vykurovací systém                                                              | 52,39  | 36 048,37 | 44 339,50 |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                                                            | 1,09   | 711,74    | 875,44    |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                            | 14,31  | 288,07    | 354,33    |
| 6    | Úpravy povrchov                                                                | 15,09  | 423,67    | 521,11    |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                                                            | 233,39 | 31 879,12 | 39 211,32 |
| 713  | Izolácie tepelné                                                               | 182,99 | 1 052,23  | 1 294,24  |
| 733  | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                            | 188,82 | 7 633,65  | 9 389,39  |
| 734  | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                    | 181,98 | 610,05    | 750,36    |
| 735  | Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá                                           | 233,39 | 22 583,19 | 27 777,32 |
| HZS  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                     | 2,73   | 3 457,51  | 4 252,74  |
| 05.2 | Zdroj tepla                                                                    | 74,89  | 42 015,58 | 51 679,16 |
| HSV  | Práce a dodávky HSV                                                            | 65,24  | 2 187,32  | 2 690,40  |
| 1    | Zemné práce                                                                    | 0,52   | 477,70    | 587,57    |
| 2    | Zakladanie                                                                     | 1,01   | 400,82    | 493,01    |
| 3    | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                 | 1,60   | 531,05    | 653,19    |
| 9    | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                            | 1,55   | 635,41    | 781,55    |
| 6    | Úpravy povrchov                                                                | 0,24   | 142,34    | 175,08    |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                                                            | 74,89  | 37 387,10 | 45 986,13 |
| 713  | Izolácie tepelné                                                               | 0,49   | 199,41    | 245,27    |
| 731  | Ústredné kúrenie - Kotolne                                                     | 175,89 | 28 249,94 | 34 747,43 |
| 732  | Ústredné kúrenie, strojovne                                                    | 106,25 | 4 314,36  | 5 306,66  |
| 733  | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie                                           | 2,54   | 1 636,74  | 2 013,19  |
| 734  | Ústredné kúrenie, armatúry.                                                    | 1,88   | 1 971,25  | 2 424,64  |
| 767  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                   | 1,93   | 1 015,40  | 1 248,94  |
| HZS  | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                     | 0,88   | 959,04    | 1 179,62  |
| OST  | Ostatné                                                                        | 2,12   | 1 482,12  | 1 823,01  |
| 06   | Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov                                       | 6,07   | 2 027,65  | 2 494,01  |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                                                            | 193,07 | 2 027,65  | 2 494,01  |
| 767  | Konštrukcie doplnkové kovové                                                   | 193,07 | 2 027,65  | 2 494,01  |

